


ОСНОВА ПРИЗЕМЉА - новопроектовано стање
P 1:100




универзални
радна плоча
судопер
радна површина
верна и мобилне фиоке
фрижидер
машина за веш и сушилица
висећи елементи за посуђе

универзални
радна плоча са полицата за прихват
хране
дупла судопера
судомашина
штедњак
радна површина
фрижидер (узорци, посебна храна)
висећи елементи за посуђе


УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ

урбанистичко-архитектонске разраде кат.парц.
бр. 23847 К.О. Бачка Паланка-град у Бачкој
Паланци у блоку 16, за реконструкцију са
променом намене и доградњом Дневног боравак
за децу са сметњама у развоју, спратности П+0

ОСНОВА ПРИЗЕМЉА - постојеће стање
ОСНОВА ПРИЗЕМЉА - новопроектовано стање



ОСНОВА ПРИЗЕМЉА - постојеће стање
1:100



бр.	НАЗИВ ПРОСТОРИЈЕ	P=M2	ПОДОВИ
1	улаз/ајнфорт	38,20 m2	бетон
2	еконимски улаз 1	6,60 m2	керамика
3	кухињски офис и гардероба	11,40 m2	керамика
4	прихватна кухиња	14,70 m2	керамика
5	трпезарија	39,30 m2	керамика
6	радна соба за групни рад са кухињом	47,30 m2	ламинат
7	ходник	85,10 m2	керамика
8	улаз 2	5,80 m2	керамика
9	ветробран	5,00 m2	керамика
10	просторија за хидроцел	3,00 m2	керамика
11	хигијена и гардероба	4,12 m2	керамика
12	тоалет за пом. особље	1,40m2	керамика
13	тоалет специјалне намене	3,80 m2	керамика
14	мушки тоалет	2,20 m2	керамика
15	женски тоалет	2,20 m2	керамика
16	тоалет за особље	2,20 m2	керамика
17	евиденција и просторија за стручно особље	16,80 m2	ламинат
18	соба за индивидуални рад	16,30 m2	ламинат
19	соба за индивидуални рад	18,00 m2	ламинат
20	приступна рампа	12,90 m2	бетон
21	улаз 2	3,58 m2	керамика
22	ветробран	5,67 m2	керамика
23	тоалет специјалне намене	4,70 m2	керамика
24	дневни боравак 1	41,70 m2	ламинат
25	дневни боравак 2	48,00 m2	ламинат
УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА:		439,97 m2	
УКУПНА БРУТО ПОВРШИНА:		539,00 m2	

Адреса: Трг братства и јединства 36, 21400 Бачка Паланка тел.: 021/795-10-90, факс.: 021/795-10-19		
Наручилац:	Општина Бачка Паланка	Број предмета: Е-8/22, 02-215/1-22
Инвеститор:	Општина Бачка Паланка	Размера: Р= 1:100 Датум: новембар 2022.
Назив пројекта:	Урбанистички пројекат урбанистичко-архитектонске разраде кат. парц. бр. 23847, К.О. Бачка Паланка-град у Бачкој Паланци у блоку 16, за реконструкцију са променом намене и доградњом Дневног боравак за децу са сметњама у развоју, спратности П+0	Број: 04.1
Назив карте:	ОСНОВА ПРИЗЕМЉА - постојеће стање ОСНОВА ПРИЗЕМЉА - новопроектовано стање	
Одговорни урбаниста:	Људмила Јамушаков, дипл. инж. арх.	
Обрада:	Људмила Јамушаков, дипл. инж. арх.	
Директор:	мр Мирослав Сићевић	