



СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Година LVIII
Број 8/2022

Бачка Паланка
3. март 2022. године

50

На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др. закон, 9/2020 и 52/2021), члана 32. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон, 47/2018 и 111/2021-др. закон) и члана 40. став 1. тачка 5. Статута општине Бачка Паланка („Службени лист општине Бачка Паланка“, број 9/2019), Скупштина општине Бачка Паланка, на 21. седници, одржаној 2. марта 2022. године, споразумно са Скупштином општине Шид, доноси:

ОДЛУКУ

**о доношењу Измена и допуна
Плана детаљне регулације за
деоницу државног пута број 18,
Нештин - Ердевик**

Члан 1.

Овом одлуком се мења и допуњује Одлука о доношењу Плана детаљне регулације за деоницу државног пута број 18, Нештин - Ердевик ("Службени лист општине Бачка Паланка", број 1/2011 и "Службени лист Општине Срема", бр.

2/2011) (у даљем тексту: Измене и допуне Плана).

Члан 2.

Изменама и допунама Плана обухваћено је укупно 44,32 ха од чега се 31,97 ха налази на територији Општине Бачка Паланка, а 12,35 ха на територији Општине Шид.

Измене и допуне плана спроводе се у делу грађевинског подручја Плана у Катастарским општинама (у даљем тексту КО) Нештин, Визић и Ердевик.

Члан 3.

У наслову Плана, као и у целокупном тексту Плана се назив пута „Државни пут број 18“ мења и гласи: „Државни пут IB реда број 19“ у одговарајућем падежу.

Члан 4.

У текстуалном делу Плана (Део А) у делу „УВОД“, први пасус се мења и сада гласи:

„Овај План је израђен у складу са Регионалним просторним планом Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“ бр. 22/2011), Просторним Планом подручја посебне намене „Фрушке горе“ („Службени лист АПВ“, бр. 8/2019), Одлуком о усаглашавању спроведеног поступка усвајања Просторног плана Општине Бачка Паланка са Законом о

планирању и изградњи (Службени лист Општине Бачка Паланка“ бр. 25/2019), Просторним планом Општине Шида („Службени лист Општина Срема“, бр. 1/2011) и Одлуком о изради измена и допуна Плана детаљне регулације за деоницу државног пута број 18, Нештин-Ердевик у оквиру простора Општине Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка“, бр. 14/2019) и Шид („Службени лист Општине Шид“, бр. 25/2019).

План генералне регулације насеља Ердевик („Службени лист Општина Срема“, бр. 21/2011) и План детаљне регулације моста преко Дунава код Бачке Паланке („Службени лист Општине Бачка Паланка“ бр. 22/2016) су планови од утицаја на израду овог Плана.

Други пасус се мења и сада гласи:

„Граница подручја обухваћеног Планом је описана текстуално и приказана графички у Плану, с тим да у случају неслагања описа границе у тексту и границе приказане на графичком приказу, важи граница на графичком приказу.“

Трећи пасус се мења и сада гласи:

„План је урађен на дигитално-векторским подлогама, прибављеним од Републичког геодетског завода.“

Члан 5.

У одељку „1. ОБУХВАТ ПЛАНА СА ОПИСОМ ГРАНИЦА, ПОДЕЛОМ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА И ПОВРШИНАМА ЗА ЈАВНЕ НАМЕНЕ“, пододељак „1.1. ОПИС ГРАНИЦЕ ОБУХВАТА ПЛАНА“, текст у оквиру дела „ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА“, се мења и сада гласи:

„Почетна тачка описа (тачка 1) обухвата Плана на територији општине Бачка Паланка се налази у КО Нештин у тачки која се налази на растојању 100,0m

од тромеђе парцела 4768/1, 935 и 4772 и у пресеку праве која је управна на границу парцела 935 и 4772. Граница затим прати праву која је управна на границу парцела 935 и 4772 све до пресека са границом парцела 4772 и 933/3 (тачка 869) где се ломи ка југу пратећи источну границу парцеле 4772 све до 5 m у односу на северну границу парцеле 4770/1 (тачка 868). Граница затим скреће источно ка тромеђи парцела 933/1, 932 и 4770/1 (тачка 865), а затим управно на јужну границу парцеле 4770/1 до тачке 864. Након тога се граница ломи ка тачки 863 која се налази на источног граници парцеле 4772 и 5 m јужно од тромеђе парцела 4772, 4770/1 и 1208. Граница се затим ломи ка југу пратећи источну границу парцеле 4772 све до тромеђе парцела 4772, 1037/2 и 1067/8 (тачка 769), а затим прати северну границу парцеле 1037/2 у дужини од 35 m све до тачке 768. Након тога граница се ломи ка југу управно на јужну границу парцеле 1037/2 (тачка 767), а затим скреће ка истоку пратећи јужну границу парцеле 1037/2 све до тромеђе парцела 4772, 1037/2 и 1037/1 (тачка 766) где наставља ка југу пратећи источну границу парцеле 4772 све до тромеђе парцела 4772, 1033 КО Нештин и парцеле 1607 КО Визић (тачка 762) где прати границу КО Нештин и КО Визић све до четворомеђе парцела 4769/2, 1323 КО Нештин и 580/10 и 1602/1 КО Визић (тачка 753) где граница улази у КО Визић и прати источну границу парцеле 1602/1 све до јужне границе парцела 1602/1 и 580/8 (тачка 746) где наставља преко тачака 745, 744, 743, 742 и 741 до тачке 740 која представља тромеђу парцела 580/2, 580/3 и 580/17. Након ове тачке граница прати источну границу парцеле 580/17 све до пресека са парцелом 580/18. Од ове тачке граница скреће преко парцеле 580/22 (тачка 731) и спаја се са источном границом парцеле 580/26 (тачка 730) коју прати све до тачке 725 која представља јужну границу парцела

580/26 и 580/24. Након тачака 725 и 724 граница долази до тачке 723 која представља северну границу парцела 542/1 и 542/2, након чега прати источне границе парцела 542/2, 541/4, 541/7, 540/2, 539/2, 538/2, 537/2, 536/2, 535/4, 535/6, 488/1, 489/1, 490/1, 491/1, 492/2, 494/2, 495/15, 495/17, 495/19, 495/21, 480/12, 480/13, 480/15, 481/16, 481/18, 482/8, 482/10, 476/1, 475/3, 474/3, 467/18 и 470/7 све до четворомеђе парцела 470/7, 470/8, 470/4 и 1645/2 (тачка 688). Од ове тачке граница прати западну границу парцеле 470/4 све до пресека са границом парцеле 1645/3 где скреће и прати источну границу парцеле 1645/3 све до пресека са границом КО Нештин (тачка 678). Граница затим прати ка југу границу две КО Визић и КО Нештин све до границе са парцелом 4844 КО Нештин (тачка 677). Од ове тачке граница прати северну границу парцеле 4844 КО Нештин у дужини од 60 m (тачка 675), а затим се ломи под правим углом у односу на северну границу парцеле 2537/1 КО Нештин (тачка 674) одакле иде ка тромеђи парцела 2537/1 КО Нештин и парцела 447/1 и 447/2 КО Визић (тачка 673). Од ове тачке граница поново улази у КО Визић и прати северну, а затим и западну границу парцела 447/1 и 446/1 (тачка 670). Граница се затим ломи ка истоку и прати јужну границу парцеле 446/1 све до границе са парцелом 436/2 (тачка 669) након чега прати западну а затим и јужну границу парцеле 436/2 до четворомеђе парцела 436/1, 436/2, 435/5 и 435/4 (тачка 666). Од ове тачке граница прати северну границу парцеле 435/4, одакле продужава ка југу преко источних граница парцела 435/4, 1599/2 и 434/1 (тачка 662). Од те тачке граница прати јужну границу парцеле 434/1 до четворомеђе са парцелама 433/8, 433/9 и 434/3 где наставља да прати источну границу парцеле 433/9, ка југу, до четворомеђе са парцелама 433/8, 434/2 и 434/3 (тачка 660). Од те тачке граница прати источну границу парцеле 434/2,

све до пресека са парцелом 434/3, где прати малим делом југоисточну границу парцеле 434/2, до четворомеђе са парцелама 434/3, 1598/2 и 1598/3 (тачка 656), где се ломи и наставља да прати источну границу парцела 1598/2 и 390/4 до петомеђе са парцелама 373/12, 373/14, 389/1 и 390/3 (тачка 652) одакле наставља јужно да прати источну границу парцеле 373/14 до четворомеђе са парцелама 373/13, 373/19 и 373/20 (тачка 647) одакле наставља источном границом парцеле 373/20 (тачка 645). Након ове тачке прати источне границе парцела 373/22, 373/25, 1632/3, 1531/9 и 1637/2, затим граница води ка југоистоку и пресеца парцелу 1507/33 у тачки која се налази на растојању 21,5m западно од тромеђа парцела 1507/33, 1507/34 и 1637/3 (тачка 637), затим граница води преко парцела 1507/34, 1507/20, 1507/21 до тачке 633 где граница под правим углом, прелази на исток 12,0 m (до тачке 632), одакле прелази преко парцеле 1484/1 до тромеђа парцела 1507/42, 1507/45 и 1484/1 (тачка 631) где се ломи ка северу пратећи источну границу парцела 1507/42 и 1507/41 и води преко јужне границе парцеле 1507/39. Граница се од ове тачке враћа на југ (тачка 627) и прати источну границу парцеле 1507/40, а затим источну па јужну границу парцеле 1515/5 (тачка 623), затим наставља источном границом парцела 1507/43, 1507/44 до тромеђе парцела са 1507/45, 1507/44 и 1513/3 (у тачки 620). Од те тачке граница прати источну страну парцела 1513/3 и 1512/2 до тромеђе са 1507/9 и 1512/1 (тачка 616) где граница наставља да прати источну границу парцеле 1512/1, а затим западну границу парцела 1507/8, 1507/7, 1507/6, 1507/5, 1507/47, 1507/49 све до границе са парцелом 1507/50 (тачка 601), одакле граница прати источну па јужну границу парцеле 1507/50 (тачка 599). Граница се ломи ка југозападу пресећајући парцелу 1628 све до четворомеђе са парцелама 1485/23, 1493/2 и 1493/1 (тачка 598), ода-

кле обухвата источну и јужну границу парцеле 1493/2 (преко тачака 597 и 596) до четворомеђе парцела са 1493/1, 1492/1 и 1492/2 (тачка 596). Од ове тачке граница прати источну страну парцела 1492/1, 1491/4, 1491/7, 1491/10, 1490/5, 1490/3 до четворомеђе парцела 1490/3, 1490/4, 1625/8 и 1489 (тачка 586). Од те тачке граница прати западне границе парцеле 1489 (тачке 585, 584), одакле води западном границом парцеле 1488/5 до тромеђе са парцелама 1488/4 и 1485/9 (тачка 583). Од те тачке граница прати западну границу парцела 1485/9, 1485/42, 1485/44, 1485/6 и 1485/46 (тачка 576), затим граница прати источну страну парцела 1485/47, 1443/2, 1444/2, 1445/2 (тачка 571), затим се наставља на јужну границу парцеле 1445/3 (тачка 569), где је четворомеђа парцела са 1485/2, 1485/1 и 1446/3, одакле прати источну границу парцела 1446/3, 1465/6, 1465/8 све до четворомеђе парцела 1447/7, 1465/8, 1465/9 и 1447/8 (тачка 564). Од те тачке граница прати западну границу парцела 1447/8, 1447/10, 1447/12, 1447/14, 1449/2 и 1450/3 (тачка 557) одакле прати јужну границу парцеле 1450/2 све до границе са парцелом 1451/1 где наставља њеном источном границом све до границе са Општином Шид. Граница Плана на територији Општине Бачка Паланка наставља да прати границу са Општином Шид све до тачке 394 која представља тромеђу парцела 1439/120, 1625/17 и 1625/16. Од ове тачка граница прати источну границу парцеле 1439/120 до четворомеђе са парцелама 1439/119, 1625/14 и 1625/15 (тачка 386) где наставља источном границом парцеле 1439/119, а онда опет источном границом парцеле 1439/120 све до тачке 374 која представља четворомеђу са парцелама 1439/118, 1625/12 и 1625/13. Од те тачке граница прати источну границу парцела 1439, 1441/3, 1441/4, 1442, 1439/20 и 1439/99 све до четворомеђе са парцелама 1439/117, 1625/10 и 1625/9 (тачка 365), а одакле води источном границом пар-

целе 1625/9 ка северу до тромеђе са парцелама 1486/4 и 1487/2 (тачка 362) где обухвата северну границу парцеле 1486/4 (тачка 361). Од ове тачке граница води западном страном парцела 1487/1, 1488/7, 1488/3, 1625/8 и 1439/116 до четворомеђе парцела 1439/91, 1439/116, 1625/8 и 1625/7 (тачка 351). Одатле граница прати западну границу парцела 1625/7, 1625/6, 1625/5, 1625/4, 1439/13, 1625/3, 1439/112 и води све до четворомеђе парцела 123, 1439/112, 1625/2 и 1625/1 (тачка 323). Од те тачке граница прати западну страну парцела 1625/2, 1513/1, 1514/1, 1515/6 и 1515/3 све до четворомеђе са парцелама 1515/4, 1507/36 и 1507/37 (тачка 315). Од ове тачке граница се ломи ка западу и прати североисточну границу парцеле 1507/37 до четворомеђе са парцелама 1625/1, 1484/2 и 1637/1, одакле се граница ломи на исток и прати јужну, затим и источну границу парцеле 1637/1 (тачка 311). Од те тачке граница прати западне границе парцела 1637/2, 1531/9, 1632/3, 373/25, 373/22 и 373/14 до тромеђе са парцелама 373/18, 373/14 и 373/17 где се граница ломи ка западу (тачка 304) и прати северну, затим и западну границу парцеле 373/18 до тромеђе са парцелама 1632/2 и 373/27 (тачка 301), одакле прелази преко парцеле 1632/2 до тромеђе парцела 1530/16, 1530/17 и 1632/2 (тачка 300). Од ове тачке граница се ломи и прати северне границе парцела: 1530/16, 1530/15, 1530/14, 1530/13, 1530/12, 1530/11, 1530/10, 1530/9, 1530/8, 1530/7, 1530/6, 1530/5, 1530/4, 1530/3, 1530/2, 1530/1 и 1387 до тромеђе са парцелама 1641/1 и 1632/1 (тачка 278) одакле прелази преко парцеле 1641/1 до тромеђе парцела 1387, 1593/1 и 1641/1 (тачка 277). Од ове тачке граница се поново ломи ка југу водећи преко западне границе парцеле 1641/1 све до тачке 276 где се граница ломи под правим углом и сече пацелу 1387 до граница парцела 1387 и 1385/7 (тачка 275), одакле се граница ломи ка северу и захвата источне границе парцела 1385/7,

1385/6 до пресека са парцелом 1385/5, одакле пролази преко парцеле 1593/2 све до тромеђе парцела 1593/2, 1597/1 и 1597/2 (тачка 271). Од ове тачке граница обухвата источну границу парцеле 1597/2 све до тачке 266 где граница наставља у правцу тачке 265 пролазећи кроз парцелу 1597/1. Од тачке 265 граница се ломи ка североистоку у ширини од 25,0 m ка тачки 264 преко парцела 1641/1 и 355/5, одакле се граница поново враћа јужно преко парцеле 355/5 до укрштања са парцелом 1641/1 у тачки 262. Од те тачке граница прати северну границу парцеле 1641/1 до тачке 261, а онда и источну границу у дужини од 22,0 m до тачке 260. Након ове тачке граница наставља ка истоку преко парцеле 355/5 до укрштања са парцелом 1632/1 (тачка 259). Граница затим наставља северном границом парцеле 1632/1 до тромеђе са парцелама 368/1 и 367, затим граница прати северне границе парцела 367, 368/10, 368/8, 358/7, 373/28, 373/17 до тромеђе са 373/16 и 373/14 (тачка 242), где се граница поново ломи и иде ка северу. Граница од ове тачке (тачка 242) води западном границом парцеле 373/14 до четворомеђе са 373/7, 373/15, 391/4 и 391/3 (тачка 238), одакле граница прати западну страну парцела 391/3 и 390/4 до четворомеђе са парцелама 390/5, 393/5 и 393/4 (тачка 235) где се граница ломи благо ка западу и води западном страном парцела 393/4, 394/1 1598/2, 433/5 и 433/8 до четворомеђе са парцелама 433/7, 433/3 и 433/4 (тачка 223). Граница од ове тачке прати западну границу парцеле 433/4 до тачке 222 где се граница ломи ка западу пратећи северне границе парцела 433/3 и 432/4 и источну границу парцеле 1599/3 до тачке 219. Граница од ове тачке води преко западне и северне границе парцеле 438/1 до четворомеђе са парцелама 437/3, 437/2 и 438/2 (тачка 217), где граница води ка северу преко западне стране парцела 437/3, 437/2, 446/2, 447/2, 448/4, 456/15, 456/12, 456/9, 469/3, 468/11, 468/9, 470/12,

468/8, 470/9, 467/15, 467/14, 467/12, 467/10 и 467/8 као и са њене северне стране до тачке 194 која представља четворомеђу парцела 467/8, 474/1, 466/5 и 1645/2. Од ове тачке граница прати западну страну парцеле 1645/2 до четворомеђе са 1645/1, 495/16 и 495/17 (тачка 181). Од ове тачке граница води преко западне стране парцела 495/16, 495/13, 495/11, 494/3, 492/3 и 495/23 све до тачке број 174. Од ове тачке граница Плана пресеца парцеле 495/23 и 534/4 у правцу тачке 173, а затим прати источну границу парцеле 534/3 све до тачке 172 која представља четворомеђу парцела 534/3, 535/5, 535/4 и 534/4. Од ове тачке граница води ка северу, западним странама парцела 535/4, 536/2, 537/2, 538/2, 539/2, 540/2, 541/7, 541/4 и 542/2 све до тачке 163 где преко парцеле 542/2, тачке 162 и парцеле 580/26 долази до тачке 161. Од ове тачке граница прати западну границу парцеле 580/26 до пресека са парцелом 580/27 (тачка 159) где граница скреће ка западу, северном границом парцела 580/28, 580/21, 1601/3 и 554/4, а затим и једним делом западном границом парцеле 555/4 све до тачке 152. Од ове тачке граница плана иде ка тачки 151 која представља границу парцела 526/1 и 555/3 где се затим ломи ка северу и прати источну границу парцела 555/3 и 555/2 све до тачке 147 која представља границу парцела 555/2 и 1644/2. Од ове тачке граница поново скреће ка истоку, пратећи јужну границу парцеле 1644/2 до тромеђе са парцелама 580/19, 1644/2, где граница води ка југу западном границом парцела 580/19, 1601/5 и 555/6 до пресека са парцелом 555/5 где се граница ломи ка истоку и прати северне границе парцела 555/5, 1601/4, 580/20 и 580/27 до тромеђе са парцелама 580/26 и 580/25 (тачка 136). Од те тачке граница се наставља ка северу пратећи западну страну парцеле 580/26 до четворомеђе са парцелама 580/19, 580/25 и 580/18 (тачка 132). Граница затим скреће благо ка западу пратећи јужну границу парцела 580/18 и

1644/1 настављајући се и на западну границу исте парцеле до тромеђе са парцелама 559/8 и 559/9 (тачка 129) одакле граница прати источне границе парцела 559/8, 559/6 и 559/4 (тачка 125) одакле граница прати прво јужну границу парцеле 576/3, а затим и њену западну границу до тачке 122 која се налази на 5,0 m растојања од тромеђе парцела 1644/1, 576/2 и 576/3. Од те тачке граница се ломи и скреће ка југозападу преко парцеле 576/2 до тромеђе са парцелама 1644/1 и 558 где граница под правим углом скреће ка истоку пратећи југоисточну страну парцеле 601/1, до тачке која је на 5,0 m растојања од међе са парцелом 1644/1 (тачка 119). Граница од те тачке прати западну границу парцеле 1644/1 то тачке 107 која се налази на растојању од 35,0m пре тромеђе са парцелама 690/1 и 598. Граница се затим ломи благо ка западу до тачке 106, а затим наставља ка северу преко тачке 105 пратећи западну границу парцеле 690/1, све до четворомеђе са парцелама 687, 590 и 1644/1 (тачка 103). Од ове тачке граница наставља да прати западну границу парцеле 1644/1 до границе са КО Нештин. Од ове тачке граница улази у КО Нештин и наставља ка северу до тачке 81 где под правим углом скреће ка истоку преко парцела 4773 до тачке 80, а онда и преко парцеле 1054/1 до тачке 79 која представља границу са парцелом 4772. Од ове тачке граница опет преко парцеле 1054/1 долази до тачке 78 где почиње да прати западну границу парцеле 4772 све до тачке 15 која је 3,0m удаљена од тромеђе са парцелама 990 и 477/1. Од ове тачке граница се ломи ка западу на растојању од 3,0m од северне границе парцеле 990 све до тачке 14 где скреће ка тачки 13 која се налази у продужетку границе између парцела 987/1 и 987/2. Граница Плана од тачке 13 пресеца парцелу 4771 до тачке 12 која представља тромеђу парцела 4771, 987/1 и 987/2, а затим иде источно ка тачки 11 која се налази на 3,0m од тромеђе пар-

цела 988, 987/2 и 4771 и ка тачки 10 која се налази на 3,0m од границе парцела 988 и 4772. Од ове тачке граница наставља да прати западну границу парцеле 4772 све до тачке 8 која је удаљена 5,0m од тромеђе парцела 4770/2, 4772 и 988 где се граница ломи ка западу све до тачке 6 која се налази на тромеђи парцела 4770/2, 987/1 и 987/2. Граница Плана од тачке 6 пресеца парцелу 4770/2 до тачке 5 која се налази у продужетку границе парцела 987/1 и 987/2, а затим иде источно до тачке 3 која се налази на 5,0m од тромеђе парцела 935, 4770/2 и 4772. Од ове тачке граница наставља да прати западну границу парцеле 4772 и долази до почетне тачке описа границе планског подручја (тачка 1).

Укупна површина обухвата Плана на територији Општине Бачка Паланка износи 31,97ha.“

у оквиру дела „ОПШТИНА ШИД“, се мења и сада гласи:

„Целокупна граница Плана на територији општине Шид се налази у КО Ердвик. Почетна тачка описа се налази на самој граници општине Шид и Бачка Паланка, тачније у тачки 554. Од ове тачке граница Плана води ка југу преко парцеле 4261 (парцела језера „Мохарач“) до међе са парцелом 2459 (тачка 552). Од ове тачке граница води преко парцела 2459 и 2492 ка југозападу пратећи облик парцеле 2492 (тачке 549 и 548) и скреће ка југозападу до тачке 547. Од ове тачке долази до укрштања са парцелом 2473, одакле граница наставља преко парцеле 4261 (зелени појас језера „Мохарач“) до тромеђе са парцелама 4260 и 4259 (тачка 545). Од ове тачке граница води благо ка западу преко североисточне стране парцеле 4260 (тачка 544). Од тачке 544 граница води ка југу пресецајући парцеле 4259, 4258, 4253, 4252, 4210, 4209, 4208/2, 4208/1 и 4207 (тачка 533) до међе са парцелом 6268/2. Од ове тачке граница

скреће ка истоку преко парцела 4208/1 и 6276 (тачка 530) одакле се граница поново враћа ка западу преко парцеле 4203/6. Од међе са парцелом 4201 (тачка 529) граница пресеца парцеле 4201, 4200, 4199, 4198, 4197, 4196, 4195, 4194, 4193/3, 4193/2, 4191, 4189, 4188, 4187, 4186, 4185, 4184, 4183 и 4182 и прати западну страну парцеле 6268/2 до међе са парцелом 4182 (тачка 510). Граница поново скреће ка истоку делимично пратећи јужну страну парцеле 4182 до тачке 509, где граница пролази преко парцеле 4181 до тачке 508, а затим се граница поново ломи ка западу и наставља пратећи североисточни облик парцеле 4180 (тачка 507) одакле се наставља пратећи и источну страну парцеле 6268/2 (тачка 482) преко парцела 4180, 4179, 4178, 4177, 4176, 4175, 4174/2, 4173, 4172, 4171, 4170, 4169, 4168, 4167, 4166, 4165, 4164, 4163, 4162, 4161, 6251, 4158, 4157 и 4156. Од тачке 482 граница се поново ломи ка истоку пратећи северну границу парцеле 6285 (атарски пут) у дужини од сса 74,0m до тачке 481. Од ове тачке границе пресеца парцелу 6285 (атарски пут) до тачке 480 одакле се граница ломи ка западу јужном границом парцеле 6285 (атарски пут) до тачке 479. Од ове тачке граница прати источну, затим јужну границу парцеле 6268/2 преко парцеле 4155, а уједно и прати границу грађевинског рејона Ердевика до међе са парцелом 4139 (тачка 472). Затим граница наставља ка северу, пратећи западну границу парцеле 6268/2 и пресецајући парцеле 4139, 4135, 4133, 4132, 4131, 4130, 4129, 4128, 4127, 4126, 4125, 4124, 4123, 4122/2, 4121, 4120, 4119, 4118, 4117, 4116, 4114, 4113, 4112, 4111, 4110, 4109, 4106, 4104, 4103, 4101, 4100, 4099/1, 4098, 4097, 4096, 4095/2, 4095/1 и 4094/4 све до тачке 431 где се спаја са парцелом 6268/2. Од тачке 431 граница иде благо према североистоку пратећи западну границу парцеле 6268/2 до тачке 430 одакле се граница ломи ка истоку у ширини парцеле 6268/2 до тачке 429, а онда скреће

ка југу пратећи источну границу парцеле 6268/2 све до тачке 428, затим води ка истоку преко парцеле 4208/1 до тачке 427, а онда наставља ка северу пресецајући парцеле 4208/20, 4209, 4210, 4252, 4251 и 4253 до тачке 4180,,,,,,00000000000000000000. Од ове тачке граница прати јужну границу парцеле 4257 (тачка 414), затим источну границу исте парцеле где граница иде ка западу (тачка 413). Од ове тачке граница наставља преко јужних граница парцела 6266 и 2493 до тачке 410 одакле се граница ломи ка северу пресецајући северну страну парцеле 2493 у тачки 408, а затим одлази до тремеђе парцела 2494, 2496 и 2473 (пут) (тачка 407). Од ове тачке води ка истоку преко ширине парцеле 2473 (пут) до тачке 406 одакле се поново ломи ка југоистоку преко парцеле 2491 (тачка 405) одакле поново наставља ка северу до међе са парцелом 2459 у тачки 404. Од те тачке пресеца парцелу 2459 у правцу североистока до границе општина Бачка Паланка и Шид (тачка 398) где наставља да прати границу општина све до тачке 396. Од ове тачке граница пресеца парцелу 6265 до тачке 397, а затим поново парцелу 2459 до тачке 398. Од ове тачке граница Плана прати границу општина и води до почетне тачке описа планског подручја (тачка 554).

Укупна површина обухвата Плана на територији општине Шид износи 12,35 ha.

Укупна површина обухвата Плана износи 44,37 ha.“

Члан 6.

У пододељку „**1.2. ПОПИС ПАРЦЕЛА И ДЕЛОВА ПАРЦЕЛА ПОВРШИНА ЗА ЈАВНУ НАМЕНУ**“, после дела „**1.2.1. Површине за јавну намену**“, став 1. се мења и сада гласи:

„Површине за јавну намену у оквиру Плана у оквиру простора чине Државни пут IB реда број 19, делови постојећих општинских и атарских јавних путева, водно земљиште као и путно заштитно зеленило у оквиру коридора путева које служи и као простор за имплементацију инфраструктуре.“

Став 3. се брише.

Став 4. се мења и сада гласи:

„У границама обухвата Плана у оквиру простора општине Бачка Паланка и Шид, планирано јавно земљиште чине следеће парцеле и делови парцела:

КО Нештин

933/1, 933/2, 933/3, 935, 936, 987/2, 988, 990, 1037/2, 1054/1, 1208, 2537/1, 4770/1, 4770/2, 4771, 4772, 4773, 4844.

КО Визић

355/5, 356/1, 356/2, 367, 368/7, 368/8, 368/10, 373/14, 373/17, 373/20, 373/22, 373/25, 373/27, 373/28, 390/4, 391/3, 393/4, 394/1, 432/3, 433/4, 433/5, 433/6, 433/8, 433/9, 434/1, 434/2, 435/4, 436/1, 437/1, 437/2, 437/3, 438/1, 446/2, 447/2, 448/3, 448/4, 456/10, 456/11, 456/12, 456/15, 456/16, 456/9, 467/10, 467/12, 467/14, 467/15, 467/17, 467/18, 467/8, 468/11, 468/8, 468/9, 469/3, 470/12, 470/7, 470/9, 474/3, 475/3, 476/1, 480/12, 480/13, 480/15, 481/16, 481/18, 482/10, 482/8, 488/1, 489/1, 490/1, 491/1, 492/2, 492/3, 494/2, 494/3, 495/11, 495/12, 495/13, 495/14, 495/15, 495/16, 495/17, 495/19, 495/21, 495/23, 534/4, 535/4, 535/6, 536/2, 537/2, 538/2, 539/2, 540/2, 541/4, 541/7, 542/2, 555/5, 559/5, 559/7, 559/9, 576/2, 576/3, 576/4, 580/1, 580/2, 580/7, 580/8, 580/17, 580/18, 580/20, 580/22, 580/26, 580/27, 588, 590, 595, 598, 601/1, 601/3, 690/1, 1439/112, 1439/113, 1439/116, 1439/117, 1443/2, 1443/3, 1444/1, 1444/2, 1445/1, 1445/2, 1446/1, 1446/2, 1446/3, 1447/11, 1447/13, 1447/7, 1447/9, 1449/1, 1450/1, 1450/2, 1451/1, 1465/6, 1465/8, 1484/1, 1484/2, 1485/41, 1485/43, 1485/45, 1485/47, 1486/1, 1486/3,

1486/4, 1487/1, 1488/3, 1488/4, 1488/7, 1490/3, 1490/5, 1491/10, 1491/4, 1491/6, 1491/7, 1491/9, 1492/1, 1493/1, 1493/2, 1494, 1507/20, 1507/21, 1507/31, 1507/32, 1507/33, 1507/34, 1507/35, 1507/36, 1507/38, 1507/39, 1507/40, 1507/43, 1507/44, 1507/46, 1507/48, 1507/50, 1508/1, 1508/2, 1508/3, 1509/1, 1509/2, 1510, 1512/1, 1512/2, 1513/1, 1513/2, 1513/3, 1514/1, 1515/3, 1515/5, 1515/6, 1531/9, 1593/1, 1593/2, 1597/1, 1598/2, 1599/2, 1601/4, 1602/1, 1607, 1625/10, 1625/11, 1625/12, 1625/13, 1625/14, 1625/15, 1625/16, 1625/17, 1625/2, 1625/3, 1625/4, 1625/5, 1625/5, 1625/6, 1625/7, 1625/8, 1628, 1632/1, 1632/3, 1637/2, 1641/1, 1644/1, 1645/2, 1645/3, 1645/4.

КО Ердевик

2459, 2473, 2491, 2492, 2493, 2494, 4094/4, 4095/1, 4095/2, 4096, 4097, 4098, 4099/1, 4100, 4101, 4103, 4104, 4106, 4109, 4110, 4111, 4112, 4113, 4114, 4116, 4117, 4118, 4119, 4120, 4121, 4122/2, 4123, 4124, 4125, 4126, 4127, 4128, 4129, 4130, 4131, 4132, 4133, 4135, 4139, 4155, 4157, 4158, 4161, 4162, 4163, 4164, 4165, 4166, 4167, 4168, 4169, 4170, 4171, 4172, 4173, 4174/1, 4174/2, 4175, 4176, 4177, 4178, 4179, 4180, 4181, 4182, 4183, 4184, 4185, 4186, 4187, 4188, 4189, 4191, 4193/2, 4193/3, 4194, 4195, 4196, 4197, 4198, 4199, 4200, 4201, 4203/6, 4207, 4208/1, 4208/2, 4209, 4210, 4251, 4252, 4253, 4258, 4259, 4260, 4261, 5156, 6251, 6268/2, 6276, 6285.

Укупна површина планираног јавног земљишта износи 44,37 ha и обухвата целокупну границу Плана.“

Члан 7.

Текст у оквиру дела „1.2.1.1. Државни пут I реда“ се мења и сада гласи:

„Потребну површину за имплементацију државног пута чине површине намењене коловозу као и заштитном зеленилу, односно зеленилу у функцији

државног пута. Под тим се подразумева труп пута, банке, отресишта, одводни канали, насипи, усеци, засеци и сл.

Укупна површина јавног земљишта планираног за новоформирану деоницу државног пута износи 41,21 ha.“

Члан 8.

Део „1.2.1.2. Коридори државних путева бр. 106 и бр. 107“ се мења и сада гласи:

„1.2.1.2. Општински путеви

Потребну површину за имплементацију општинских путева (Визић север, Визић југ и Фрушкогорски пут) чине површине намењене коловозу као и заштитном зеленилу, односно зеленилу у функцији општинских путева. Под тим се подразумева труп пута, банке, отресишта, одводни канали, насипи, усеци, засеци и сл.

Укупна површина јавног земљишта планираног за општинске путеве износи 2,30 ha.“

Члан 9.

Текст у оквиру дела „1.2.1.3. Водно земљиште“ се мења и сада гласи:

„У оквиру границе обухвата Плана егзистирају потоци и делови каналске мреже која се укршта са планираном трасом државног пута. Овом каналском мрежом ће се део вода са посматраног простора гравитационо евакуисати ка реципијентима у окружењу. Због планираног коридора државног пута, део каналске мреже ће се изместити на планирано јавно земљиште. Капацитет новог канала Мохарач биће одређен на бази хидрауличног прорачуна.

Укупна површина јавног земљишта планираног за водно земљиште износи 0,45 ha.“

Члан 10.

У одељку „2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА“ пододељак „2.1. ПРОСТОРНА ОРГАНИЗАЦИЈА И ПОДЕЛА НА ФУНКЦИОНАЛНЕ ЦЕЛИНЕ (ЗОНЕ)“, текст се мења и сада гласи:

„Због специфичности Плана (саобраћајна површина-државни пут), земљиште у његовом обухвату је подељено на следеће функционалне зоне:

Зона I - зона у функцији пута,

Зона II - зона Националног парка „Фрушка гора“,

Зона III - зона водног земљишта.“

Члан 11.

Део „2.1.1. Зона инфраструктурног коридора државног пута I реда“ се мења и сада гласи:

„2.1.1. Зона у функцији пута

У зони која је у функцији пута (Зона I) у оквиру обухвата Плана планиране су:

- подцелина планума коловоза,
- подцелина за инфраструктуру (у оквиру путног појаса),
- подцелина зеленила.“

Члан 12.

„2.1.2. Зона инфраструктурних коридора ДП бр. 106 и бр. 107“ се мења и сада гласи:

„2.1.2. Зона Националног парка „Фрушка гора“

Зона Националног парка „Фрушка гора“ (Зона II) је одређена на основу граница које су дефинисане Просторним Планом подручја посебне намене „Фрушке горе“ („Сл. лист АПВ“, бр. 8/2019“). У овој зони важе посебни услови који су дефинисани наведеним Просторним планом као и условима добијеним од стране Покрајинског завода за заштиту природе. Такође, за време изградње и коришћења пута се плаћа накнада за коришћење заштићеног подручја.“

Члан 13.

Део „2.1.3. Зона пољопривредног земљишта“ се мења и сада гласи:

„2.1.3. Зона водног земљишта

Зона водног земљишта (Зона III) је одређена на основу положаја постојећег потока Мохарач као и будућег канала којим се овај поток измешта. Капацитет новог канала Мохарач биће одређен на бази хидрауличног прорачуна, а услови за његову изградњу на основу услова добијених од стране надлежних водопривредних организација.“

Члан 14.

Део „2.1.4. Зона шумског земљишта“ се брише.

Члан 15.

У пододељку „2.2. БИЛАНС ПОВРШИНА“ Табела 1. се мења и сада изгледа овако:

Врста јавног земљишта	Површина (ха)	Проценти (%)
Државни пут I реда	41,21	92,88
Општински путеви	2,30	5,18
Атарски путеви	0,41	0,92
Водно земљиште	0,45	1,02
Укупно	44,37	100,00

Члан 16.

У пододељку „2.3. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА НА ПОВРШИНАМА ЗА ЈАВНУ НАМЕНУ“, у делу „2.3.1. Саобраћајни коридори“ назив Слике 1. се мења и сада гласи овако:

„Ситуација коридора Државног пута IБ реда број 19, деоница Нештин-Ердевик“

Члан 17.

У делу „2.3.2 Водно земљиште“, текст Плана се мења и сада гласи:

„Траса Државног пута IБ реда број 19 се укршта са трасом потока „Мохарач“ и „Шоркат, док у мањем северозападном делу прелази преко акумулације „Мохарач“ и у већем делу непосредно поред ње.

На местима укрштања пута и потока планира се изградња мостова према условима надлежне водопривредне организације.

Због планираног моста преко потока „Мохарач“ планира се изградња новог канала и измештање потока „Мохарач“ на његову локацију. Планирано водно земљиште је у функцији измештеног потока односно новог канала „Мохарач“. Димензије новог канала одредити на основу хидрауличног прорачуна.“

Члан 18.

У пододељку **„2.4. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА НА ОСТАЛИМ ПОВРШИНАМА“** део **„2.4.1. Пољопривредно и шумско земљиште“** се брише и сада гласи:

„У обухвату Плана не постоји остало земљиште јер су све површине у обухвату Плана намењене јавној намени.“

Члан 19.

У пододељку **„2.5. ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ И КОМУНАЛНИ ОБЈЕКТИ“**, у делу **„2.5.1. Саобраћајна инфраструктура“**, став 2. алинеја два се мења и сада гласи:

„На простору обухвата Плана постоје изграђене и деонице општинских и атарских путева“.

Члан 19.

Став 3. се мења и сада гласи:

„**Државни пута IB реда број 19**, веза са државним путем 12-Нештин-Ердевик-Кузмин- државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Сремска Рача) (На основу Уредбе о категоризацији Државних путева („Службени гласник РС, број 105/2013, 119/2013 и 93/2015“)) има западно ободно пружање у односу на војвођански простор. Због свог геосаобраћајног положаја у мрежи војвођанских путева овај државни пут IB реда има велики значај у постојећој али и у будућој саобраћајној матрици Војводине. Овај пут карактерише равничарску трасу осим у зони Фрушке горе где поприма облике планинске трасе са ограниченим елементима који имају релевантни утицај на експлоатационе параметре као и отежане услове кретања током зимских периода.“

Слика 2. се мења и сада изгледа овако:



Назив слике 2. се мења и сада гласи овако:

„Положај – правац Државног пута IБ реда број 19 у оквиру АП Војводине (означено жутим)“

Став 4. се брише.

Став 5. постаје Став 4.

Став 6. постаје Став 5.

Став 7. постаје Став 6.

Став 8. се брише.

Слика 3. се брише

Став 9. се брише.

Став 10. постаје Став 7.

Став 11. постаје Став 8.

Став 12. постаје Став 9.

Слика 4. се брише

Став 13. постаје Став 10.

Став 14. постаје Став 11.

Члан 20.

У делу “**2.5.2. Водопривредна инфраструктура**“ текст се мења и сада гласи:

„На подручју обухвата Плана нема изграђених инсталација водовода и канализације у коридору постојећих општинских путева. Траса планираног Државног пута IБ

реда број 19 у мањем северозападном делу прелази преко акумулације „Мохарач“, а у већем делу непосредно поред ње.“

Члан 21.

У делу **“2.5.3. Електроенергетска инфраструктура“** текст првог пасуса се мења и сада гласи:

„На простору у обухвату плана изграђена је електроенергетска надземна 20kV мрежа која ће се укрштати са планираном саобраћајницом, као и подземни кабловски вод 20kV који напаја монтажну бетонску трафо станица (МБТС) 10(20)/0,4 kV „Мохарач“, 2x630kVA.“

Члан 22.

Пододељак **„2.6. ЕЛЕМЕНТИ РЕГУЛАЦИЈЕ И НИВЕЛАЦИЈЕ“**, се мења и сада гласи:

„Регулациона линија је дефинисана постојећим и новоодређеним координатама међних тачака што је приказано у графичком прилогу План регулације и нивелације са саобраћајном инфраструктуром. Ова линија је утврђена на основу пројектованих елемената попречног профила пута и члана 35 Закона о путевима („Службени гласник РС“, број 41/2018 и 95/2018 – др. закон) у којем се каже да се граница експропријације за јавне путеве у изградњи налази са обе стране јавног пута, мерено на спољну страну од границе путног земљишта на минималном одстојању од 3m за државне путеве I реда. Пошто траса пута једним делом пролази кроз Национални парк „Фрушка гора“, потребно је извршити експропријацију и промену намене земљишта у складу са Законом о шумама („Сл. гласник РС“, бр. 30/2010, 93/2012, 89/2015 и 95/2018 - др. закон).

На основу чланова 34 и 36 Закона о путевима, заштитни појас за државне путеве I реда има ширину од 20 m са сваке стране јавног пута, а појас контролисана градње минимално 20 m од граница заштитног појаса. У заштитном појасу забрањена је изградња грађевинских или других објеката, као и грађење и постављање постројења, уређаја и инсталација, осим изградње саобраћајних површина пратећих, функционалних, садржаја јавног пута, као и постројења, уређаја и инсталација који служе потребама јавног пута и саобраћаја на јавном путу. У заштитном појасу може се да се гради, односно постављају линијски инфраструктурни објекти уз прибављене услове управљача пута. Изградња објеката у појасу контролисана изградње дозвољена је само на основу донетих планских докумената који обухватају тај појас. Због специфичности плана, ширина заштитног појаса и појаса контролисана изградње је дата описно и није приказани на графичким прилозима.

Списак координата новоодређених међних тачака је приказан по КО на следећи начин:

КО Нештин

Број тачке	Y	X	Број тачке	Y	X
4	6613442,28	5008773,66	104	6614221,81	5006669,34
5	6613428,94	5008767,78	105	6614219,88	5006675,51

7	6613442,68	5008766,99	201	6613538,15	5008796,27
11	6613550,94	5008403,24	203	6613511,71	5008794,74
13	6613540,10	5008393,54	204	6613501,81	5008792,89
14	6613553,44	5008394,79	209	6615473,86	5004198,85
81	6614047,74	5006843,45	210	6615466,26	5004182,32

КО Визић

Број тачке	Y	X	Број тачке	Y	X
30	6614496,26	5006100,42	357	6614919,56	5003475,88
31	6614562,20	5005981,20	358	6614948,57	5003403,83
32	6614564,53	5005976,53	359	6614960,81	5003354,07
33	6614567,67	5005968,34	360	6614968,59	5003322,45
34	6614579,59	5005937,24	362	6614974,15	5003299,00
51	6614907,41	5005188,81	449	6614926,13	5004915,78
137	6615321,62	5002879,03	461	6614889,99	5005170,72
138	6615334,95	5002845,00	501	6614556,63	5005790,64
139	6615348,90	5002809,38	503	6614522,03	5005758,20
140	6615355,10	5002793,56	504	6614567,23	5005828,94
141	6615355,26	5002777,73	516	6614480,82	5006077,67
355	6614927,98	5003388,04	517	6614456,47	5006102,19
356	6614896,42	5003466,42	-	-	-

КО Ердевик

Број тачке	Y	X	Број тачке	Y	X
2	6614050,09	5000904,46	82	6612143,20	4998575,29
3	6613911,76	5000825,18	83	6612203,45	4998544,52
4	6613786,02	5000767,96	85	6612145,46	4998591,34
5	6613669,92	5000692,80	86	6612156,86	4998652,17
6	6613596,09	5000665,21	87	6612162,13	4998679,90
7	6613500,95	5000604,22	88	6612163,72	4998688,28
8	6613455,17	5000583,40	89	6612164,61	4998692,96
9	6613443,65	5000621,67	90	6612176,21	4998754,03
11	6613433,90	5000592,63	91	6612179,06	4998769,03
12	6613431,16	5000574,27	92	6612182,09	4998784,95

13	6613404,78	5000560,25	93	6612188,07	4998816,46
22	6613096,89	5000402,29	94	6612192,81	4998841,37
23	6613083,92	5000394,58	95	6612203,05	4998871,55
24	6613050,94	5000374,83	96	6612207,55	4998884,82
25	6612996,06	5000322,77	97	6612223,49	4998931,77
26	6612951,06	5000259,26	98	6612226,36	4998940,22
27	6612931,92	5000231,94	99	6612233,97	4998962,63
28	6612907,38	5000196,23	100	6612243,87	4998983,34
29	6612867,69	5000136,66	101	6612263,62	4999024,58
30	6612823,11	5000065,50	102	6612297,49	4999095,35
31	6612804,89	5000076,64	103	6612317,31	4999136,74
32	6612806,77	5000094,54	104	6612337,26	4999178,43
33	6612800,01	5000095,25	105	6612345,90	4999196,49
34	6612798,07	5000077,36	106	6612366,73	4999240,00
35	6612778,02	5000006,28	107	6612374,51	4999256,25
36	6612472,58	4999514,95	108	6612380,73	4999269,24
37	6612440,36	4999454,16	109	6612388,63	4999285,75
38	6612405,63	4999387,54	110	6612417,56	4999337,27
39	6612379,81	4999334,28	111	6612446,61	4999333,80
40	6612351,38	4999275,65	112	6612455,32	4999348,66
41	6612336,55	4999245,05	113	6612430,72	4999374,11
42	6612323,04	4999217,20	114	6612458,28	4999429,47
43	6612317,26	4999205,27	115	6612463,12	4999438,24
44	6612309,63	4999189,53	116	6612472,27	4999454,80
45	6612301,70	4999173,18	117	6612483,21	4999474,60
46	6612294,85	4999159,06	118	6612502,66	4999509,80
47	6612288,42	4999145,78	119	6612531,14	4999554,60
48	6612286,36	4999141,54	120	6612585,15	4999639,58
49	6612273,32	4999114,66	121	6612594,32	4999654,02
50	6612261,13	4999089,52	122	6612632,72	4999714,44
51	6612246,90	4999060,16	123	6612651,75	4999744,38
52	6612239,78	4999045,46	124	6612661,65	4999759,95
53	6612229,08	4999023,39	125	6612668,47	4999770,68
54	6612219,76	4999004,18	126	6612698,10	4999817,29

55	6612213,11	4998990,47	127	6612707,79	4999832,54
56	6612186,54	4998935,66	128	6612720,50	4999852,54
57	6612172,63	4998906,98	129	6612725,96	4999861,14
58	6612169,08	4998888,18	130	6612731,65	4999870,08
59	6612166,58	4998874,98	131	6612735,45	4999876,06
60	6612163,61	4998859,31	132	6612747,03	4999894,28
61	6612161,26	4998846,86	135	6612790,42	4999920,95
62	6612160,40	4998842,31	137	6612794,52	4999967,15
63	6612155,41	4998815,94	138	6612858,53	5000056,91
64	6612150,20	4998788,37	139	6612898,75	5000124,04
65	6612148,75	4998780,70	140	6612923,84	5000162,35
66	6612147,29	4998773,01	141	6612945,27	5000199,86
67	6612139,19	4998730,19	142	6612970,60	5000241,29
68	6612135,33	4998709,78	143	6613030,33	5000307,31
69	6612132,97	4998697,32	144	6613090,62	5000353,44
70	6612129,78	4998680,45	145	6613201,91	5000418,60
71	6612127,41	4998667,89	146	6613249,65	5000446,13
72	6612118,11	4998609,61	151	6613449,33	5000545,05
73	6612106,55	4998521,20	152	6613524,89	5000590,20
74	6612088,67	4998464,39	153	6613689,56	5000675,77
75	6612079,24	4998434,46	154	6613839,19	5000745,70
80	6612116,02	4998452,21	156	6614090,87	5000895,94
81	6612132,09	4998502,53	157	6614163,38	5000981,83

Нивелационим решењем су дате оријентационо преломне тачке и оријентациони нагиби нивелете саобраћајница што је приказано у графичком прилогу План регулације и нивелације са саобраћајном инфраструктуром.“

Члан 23.

У пододељку „2.7. ПРЕДЛОГ ПАРЦЕЛАЦИЈЕ“, део „2.7.2. План парцелације и препарцелације“ се мења и постаје „2.7.1. План парцелације и препарцелације“. У овом делу се текст Плана мења и сада гласи:

„Планом парцелације су обухваћене постојеће парцеле које се налазе у КО Нештин, Визић и Ердвик.“

Члан 24.

Део „2.7.2.1. Деоба постојећих парцела – парцелација“ се мења и постаје „2.7.1.1. Деоба постојећих парцела – парцелација“. У овом делу се текст Плана мења и сада гласи:

„КО Нештин

Од постојећих парцела деобом се формирају парцеле (од 1 до 35) на следећи начин:

Постојећа парцела	Парцеле настале деобом	Постојећа парцела	Парцеле настале деобом	Постојећа парцела	Парцеле настале деобом
935	1, 2	933/2	15, 16	1054/1	27, 28, 29
936	3, 4	933/1	17, 18	4773	30, 31
4770/2	5, 6	4770/1	19, 20	1037/2	32, 33
987/2	7, 8, 9	1208	21, 22	2537/1	34, 35
988	10, 11, 12	4771	23, 24	-	-
933/3	13, 14	990	25, 26	-	-

КО Визић

Од постојећих парцела деобом се формирају парцеле (од 1 до 52) на следећи начин:

Постојећа парцела	Парцеле настале деобом	Постојећа парцела	Парцеле настале деобом	Постојећа парцела	Парцеле настале деобом
580/8	1, 2	601/3	17, 18	1507/33	35, 36
590	3, 4	576/2	19, 20	1507/34	37, 38
598	5, 6	580/22	21, 22	1507/20	39, 40
580/7	7, 8	580/26	23, 24, 25	1507/21	41, 42
595	9, 10	542/2	26, 27, 28	1593/2	43, 44
580/1	11, 12	534/4	29, 30	1597/1	45, 46
580/2	13, 14	495/23	31, 32	1641/1	47, 48, 49
601/1	15, 16	1628	33, 34	355/5	50, 51, 52

КО Ердевик

Од постојећих парцела деобом се формирају парцеле (од 1 до 223) на следећи начин:

Постојећа парцела	Парцеле настале деобом	Постојећа парцела	Парцеле настале деобом	Постојећа парцела	Парцеле настале деобом
2459	1, 2, 3, 4	4186	83, 84	4133	153, 154
4261	5, 6, 7	4185	85, 86	4132	155, 156
2473	8, 9, 10	4184	87, 88	4131	157, 158

2492	11, 12	4183	89, 90	4130	159, 160
2491	13, 14	4182	91, 92	4129	161, 162
2494	15, 16	4181	93, 94	4128	163, 164
2493	17, 18	4180	95, 96	4127	165, 166
4259	19, 20	4179	97, 98	4126	167, 168
4258	21, 22	4178	99, 100	4125	169, 170
4253	23, 24, 25	4177	101, 102	4124	171, 172
4252	26, 27, 28, 29	4176	103, 104	4123	173, 174
4251	30, 31	4175	105, 106	4122/2	175, 176
4210	32, 33, 34	4174/2	107, 108	4121	177, 178
4209	35, 36, 37	4174/1	109, 110	4120	179, 180
4208/2	38, 39, 40	4173	111, 112	4119	181, 182
4208/1	41, 42, 43	4172	113, 114	4118	183, 184
4207	44, 45, 46	4171	115, 116	4117	185, 186, 189
6268/2	47, 48	4170	117, 118	4116	187, 188
4094/4	49, 50	4169	119, 120	4114	190, 191
6276	51, 52	4168	121, 122	4113	192, 193
4203/6	53, 54	4167	123, 124	4112	194, 195
4201	55, 56	4166	125, 126	4111	196, 197
4200	57, 58	4165	127, 128	4110	198, 199
4199	59, 60	4164	129, 130	4109	200, 201
4198	61, 62	4163	131, 132	4106	202, 203
4197	63, 64	4162	133, 134	4104	204, 205
4196	65, 66	4161	135, 136	4103	206, 207
4195	67, 68	6251	137, 138	4101	208, 209
4194	69, 70	4158	139, 140	4100	210, 211
4193/3	71, 72	4157	141, 142	4099/1	212, 213
4193/2	73, 74	5156	143, 144	4098	214, 215
4191	75, 76	6285	145, 146	4097	216, 217
4189	77, 78	4155	147, 148	4096	218, 219
4188	79, 80	4139	149, 150	4095/2	220, 221
4187	81, 82	4135	151, 152	4095/1	222, 223

Члан 25.

Део „2.7.2.2. **Формирање нових парцела – парцелација**“ се мења и постаје „2.7.1.2. **Формирање нових парцела – парцелација**“. У овом делу се текст плана мења и сада гласи:

„Од парцела насталих деобом постојећих парцела и постојећих парцела формирају се нове парцеле на следећи начин:

КО Нештин

Нове парцеле	Парцеле	
	постојеће	настале деобом
А	4772	2, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29, 31, 33
Б	4844	35

Новоформиране парцеле А и Б су планиране површине јавне намене.

Новоформиране парцеле	Површина (ha)	Намена
А	6,46	Државни пут
Б	0,11	Општински пут (Фрушкогорски пут)
Укупно	6,57	Јавне површине

КО Визић

Нове парцеле	Парцеле	
	постојеће	настале деобом

А	373/14, 373/20, 373/22, 373/25, 390/4, 391/3, 393/4, 394/1, 432/3, 433/4, 433/5, 433/6, 433/8, 433/9, 434/1, 434/2, 435/4, 436/1, 437/1, 437/2, 437/3, 438/1, 446/2, 447/2, 448/3, 448/4, 456/10, 456/11, 456/12, 456/15, 456/16, 456/9, 467/10, 467/12, 467/14, 467/15, 467/17, 467/18, 467/8, 468/11, 468/8, 468/9, 469/3, 470/12, 470/7, 470/9, 474/3, 475/3, 476/1, 480/12, 480/13, 480/15, 481/16, 481/18, 482/10, 482/8, 488/1, 489/1, 490/1, 491/1, 492/2, 492/3, 494/2, 494/3, 495/11, 495/12, 495/13, 495/14, 495/15, 495/16, 495/17, 495/19, 495/21, 535/4, 535/6, 536/2, 537/2, 538/2, 539/2, 540/2, 541/4, 541/7, 559/5, 559/7, 559/9, 576/3, 576/4, 580/17, 580/18, 588, 690/1, 1439/112, 1439/113, 1439/116, 1439/117, 1443/2, 1443/3, 1444/1, 1444/2, 1445/1, 1445/2, 1446/1, 1446/2, 1446/3, 1447/11, 1447/13, 1447/7, 1447/9, 1449/1, 1450/1, 1450/2, 1451/1, 1465/6, 1465/8, 1484/2, 1485/41, 1485/43, 1485/45, 1485/47, 1486/1, 1486/3, 1486/4, 1487/1, 1488/3, 1488/4, 1488/7, 1490/3, 1490/5, 1491/10, 1491/4, 1491/6, 1491/7, 1491/9, 1492/1, 1493/1, 1493/2, 1494, 1507/31, 1507/32, 1507/35, 1507/36, 1507/38, 1507/40, 1507/43, 1507/44, 1507/46, 1507/48, 1507/50, 1508/1, 1508/2, 1508/3, 1509/1, 1509/2, 1510, 1512/1, 1512/2, 1513/1, 1513/2, 1513/3, 1514/1, 1515/3, 1515/5, 1515/6, 1531/9, 1598/2, 1599/2, 1602/1, 1607, 1625/10, 1625/11, 1625/12, 1625/13, 1625/14, 1625/15, 1625/16, 1625/17, 1625/2, 1625/3, 1625/4, 1625/5, 1625/5, 1625/6, 1625/7, 1625/8, 1632/3, 1637/2, 1644/1, 1645/2, 1645/3, 1645/4	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 26, 29, 31, 34
Б	555/5, 580/20, 580/27, 1601/4	-
В	356/1, 356/2, 367, 368/7, 368/8, 368/10, 373/17, 373/27, 373/28, 1593/1, 1632/1	44, 46, 48, 51, 52
Г	1484/1, 1507/39	36, 38, 40, 42

Новоформиране парцеле А, Б, В и Г су планиране површине јавне намене.

Новоформиране парцеле	Површина (ha)	Намена
А	22,40	Државни пут
Б	0,53	Општински пут- Визић север
В	1,66	Општински пут-Визић југ
Г	0,45	Водно земљиште
Укупно	25,04	Јавне површине

КО Ердевик

Нове парцеле	Парцеле	
	постојеће	настале деобом
А	4260	3, 6, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 31, 33, 36, 39, 42, 45, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 194, 196, 198, 200, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224

Новоформирана парцела А је планирана површина јавне намене.

Новоформиране парцеле	Површина (ха)	Намена
А	12,34	Државни пут
Укупно	12,34	Јавне површине

Члан 26.

У пододељку „**2.9. ПРАВИЛА И УСЛОВИ ЗАШТИТЕ**“, у делу „**2.9.2. Заштита природних и непокретних културних добара**“, став 3. се мења и сада гласи:

„Према подацима Покрајинског завода за заштиту споменика културе из Петрова-радина, на подручју које је у обухвату плана налази се 6 археолошких локалитета и то:

Локалитет 1 - Праисторијски локалитет, на деоници 6+150km до 6+200km

Локалитет 2 - Праисторијски и позносредњовековни локалитет, на деоници 6+300km до 6+850km

Локалитет 3 - Праисторијски и антички локалитет, на деоници 7+750km до 8+350km

Локалитет 4 - Праисторијски локалитет, на деоници 9+800km до 10+150km

Локалитет 5 - Праисторијски локалитет, на деоници 11+000km до 11+200km

Локалитет 6 - Праисторијски, антички и средњовековни локалитет, на деоници 11+500km до 12+100km

На овим археолошким локалитетима се утврђују следећи услови:

- Не смеју се спроводити било какви земљани, машински и грађевински радови који би угрозили или оштетили локалитет, без примене прописаних мера заштите археолошког локалитета,
- Неопходна мера заштите археолошког локалитета подразумева спровођење претходних заштитних археолошких истраживања, које спроводи Покрајински завод за заштиту споменика културе,
- Пре земљаних и грађевинских радова на изградњи пута неопходно је обавити заштитна археолошка ископавања према Програму мера који се прибавља од Покрајинског завода за заштиту споменика културе.“

Члан 27.

Пододељак **„2.10. СРЕДЊО-РОЧНИ ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА ПОВРШИНА ЗА ЈАВНЕ НАМЕНЕ“** се брише.

Члан 28.

У одељку **„3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА“**, пододељак **„3.1. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ“**, тачка **„3.1.1 Саобраћајни коридори“**, подтачка **„3.1.1.1. Државни пут I реда“**, у делу **„б) Параметри за елементе трасе“**, текст Плана се мења и сада гласи:

„- Рачунска брзина: $V_r = 80 \text{ km/h}$

- највећа дужина правца: $L_{\max} = 1.600 \text{ m}$

- најмања дужина правца: $L_{\min} = 160/320 \text{ m}$

- минимални полупречник хоризонталних кривина: $R_{\min} = 250 \text{ m}$

- минимални параметар клотоиде:

$$A_{\min} = 125 \text{ m}$$

- минимална дужина зауставне прегледности: $P_{z\min} = 115 \text{ m}$

- максимални попречни нагиб 7%

Могуће је применити и другачије параметре трасе уколико се укаже потреба и докаже оправданост такве примене уз добијене услове од управљача пута.“

Део **„в) Елементи осовине обилазнице“**, се мења и сада гласи:

„в) Елементи осовине државног пута“. У овом делу се текст Плана мења и сада гласи:

„Елементи осовине државног пута се узимају према условима на терену и према важећим „Правилником о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни

објекти и други елементи јавног пута („Сл. гласник РС“, број 50/2011).“

У делу **„г) Основни елементи уздужног профила“**, текст Плана се мења и сада гласи:

„- Максимални уздужни нагиб:

$$i_{\max} = 6 (7) \%$$

- Минимални полупречник вертикалног заобљења нивелете (конвексни преломи): $R_{v\min} = 3.500 \text{ m}$

- Минимални полупречник вертикалног заобљења нивелете (конкавни преломи):

$$R_{v\min} = 2.500 \text{ m}$$

Могуће је применити и другачије основне елементе уздужног профила уколико се укаже потреба и докаже оправданост такве примене уз добијене услове од управљача пута.“

У делу **„д) Основни елементи попречног профила државног пута“**, текст Плана се мења и сада гласи:

„Попречни профил државног пута ће садржати следеће елементе:

- возне траке (ts): $x 3,25 = 6,50 \text{ m}$

- ивичне траке (ti): $2 x 0,35 = 0,70 \text{ m}$

- банке (b): $2 x 1,50 = 3,00 \text{ m}$

Укупно: $10,20 \text{ m}$

Могуће је применити и другачије основне елементе попречног профила уколико се укаже потреба и докаже оправданост такве примене уз добијене услове од управљача пута.“

У делу **„е) Основни елементи коловозне конструкције“** текст Плана се мења и сада гласи:

Коловозна конструкција државног пута треба да задовољи услове тешког теретног саобраћаја и планираног саобраћајног оптерећења. На при-

кључцима општинских и осталих путева, коловозну конструкцију прилагодити планираним саобраћајним оптерећењима.

Део „ж) Начин прикључења на обилазницу“, се мења и сада гласи:

„ж) Начин прикључења на државни пут“.

Члан 29.

У подтачки „3.1.1.2 Укрштање у нивоу“, Табела 2 се мења и сада гласи:

„Табела 2: Укрштања у нивоу

Редни број прикључка	Оријентациона стациоњажа km	Изграђеност	Ранг укрсног правца
Раскрснице на државном путу са општинским путевима			
1	4+159	планирана	општински пут-Визић север
2	5+518	планирана	општински пут-Фрушкогорски пут
3	6+715	планирана	општински пут-Визић југ
Раскрснице на државном путу са осталим путевима			
1	0+402	постојећи	атарски пут-десно
2	0+402	постојећи	атарски пут-лево
3	0+787	постојећи	атарски пут-десно
4	2+442	постојећи	атарски пут-десно
5	2+639	постојећи	атарски пут-лево
6	3+174	постојећи	атарски пут-лево
7	3+607	постојећи	атарски пут-десно
8	5+768	постојећи	атарски пут-десно
9	5+768	постојећи	атарски пут-лево
10	5+994	постојећи	атарски пут-десно
11	5+994	постојећи	атарски пут-лево
12	7+638	постојећи	атарски пут-лево
13	9+208	постојећи	шумски пут-десно
14	10+054	постојећи	атарски пут-десно
15	10+054	постојећи	атарски пут-лево
16	10+894	постојећи	атарски пут-десно
17	11+029	постојећи	атарски пут-лево
18	11+683	постојећи	пут за језеро-лево
19	12+513	постојећи	атарски пут-лево
Раскрснице на општинском путу са осталим путевима			

20	0+158	постојећи	атарски пут-десно
21	0+459	постојећи	атарски пут-десно
22	0+225	постојећи	Визић север-улица

Члан 30.

У подтачки „**3.1.1.2 Укрштање у нивоу**“, текст испод табеле 2 се мења и сада гласи:

„Основни елементи које мора испунити укрштање-раскрсница у нивоу у оквиру обухвата Плана су:

- обезбедити даљину прегледности у зонама раскрсница (минимално 200m),
- обезбедити правилно осветљење свих раскрсница на државном путу са општинским путевима.
- обезбедити одговарајуће геометријске елементе укрштања за пролаз свих возила (меродавни полупречник проходности минимално 12,0 m),
- обезбедити отресишта на укрштањима државног пута са свим осталим путевима у дужини од минимално 40 m и минималној ширини од 5,0 m,
- нивелационо решење (попречни и уздужни падови) укрштања прилагодити условима одговарајућег одводњавања са коловозних површина,
- обезбедити правилно вођење саобраћајних токова уз помоћ одговарајуће светлосно-сигналне опреме и хоризонталне и вертикалне сигнализације.“

Члан 31.

Подтачка „**3.1.1.3. Коридор државног пута бр. 107**“ се брише.

Члан 32.

Подтачка „**3.1.1.4. Коридор државног пута бр. 106**“ се брише.

Члан 33.

Подтачка „**3.1.1.5. Пропусти-прелази за животиње**“ постаје „**3.1.1.3. Пропусти-прелази за животиње**“

Члан 34.

У подтачки „**3.1.1.5. Пропусти-прелази за животиње**“, текст плана се мења и сада гласи:

„Пропусте, односно прелазе за животиње испод државног пута потребно је извести на следећим микролокалитетима:

Табела: Прелази за животиње/пропусти испод државног пута

Редни број прелаза	Оријентациона стациоณาжа km	Тип прелаза
0	6+796	мултифункционалан за крупне и ситне животиње
M1	6+903	мултифункционалан за крупне и ситне животиње уз водоток са ремизом за дивљач-Мост „Поток Мохарач“
-	сваких 150m	наизменично цеваст прелаз за ситне животиње без решетке и цеваст прелаз за водоземце са решетком
1	7+752	прелаз за ситне животиње/водоземце цевастог типа без решетке за проветравање и осветљавање
-	сваких 200m	наизменично цеваст прелаз за ситне животиње и цеваст прелаз за водоземце
2	8+564	мултифункционалан за крупне и ситне животиње са ремизом за дивљач
-	сваких 150m	наизменично цеваст прелаз за ситне животиње без решетке и цеваст прелаз за водоземце са решетком
3	8+950	-
-	сваких 100m	цеваст прелаз за водоземце
4	9+370	-
-	сваких 150m	наизменично цеваст прелаз за ситне животиње без решетке и цеваст прелаз за водоземце са решетком
5	9+990	прелаз за ситне животиње/водоземце цевастог типа без решетке за проветравање и осветљавање
M2	10+153	мултифункционалан за крупне и ситне животиње уз водоток-Мост „Поток Шоркат“

Локације и простори за прелазе за животиње су дефинисани условима издатим од стране Покрајинског завода за заштиту природе, а оквирне стациоњаже које су приказане у горњој табели су дате како би се успоставила корелација осовине/стациоณาжа са локацијама назначеним у карти еколошких коридора која је саставни део услова. Тачан распоред пролаза за животиње биће дефинисан током израде пројектне документације уважавајући издате услове али и услове одводњавања пута, као и локалне конфигурације терена.

Основни услови које морају задовољавати прелазе, односно пропусти за животиње су:

- мултифункционални прелаз уз водоток (као прелаз за ситне и крупне животиње) као пролаз кроз труп пута, за високу и ниску дивљач пројектовати са индексом слободног простора (висина x ширина/дужина прелаза) од минимум 1,5. Индекс слободног простора се рачуна за простор који ствара недељену визуелну целину,
- код пројектовања мултифункционални прелаз уз водоток, потребно је задовољити услов да висина простора буде минимално 3,5 m изнад максималног нивоа подземне воде на локалитету и ширина водотока може заузимати максимално 1/3 прелаза,

- са обе стране мултифункционалног прелаза уз водоток потребно је изградити вертикалну бетонску препреку (минималне висине 0,7 m) уз пут дужине 100 m која ће усмеравати животиње ка прелазу и спречавати њихово страдање на путу,
- прелазе за ситне животиње пројектовати и изградити са димензијама 1,0 x 1,0 m са дном прелаза изнад максималног водостаја поплавног подручја потока Мохарач.
- Ремизе за дивљач треба да буду линеарног облика у виду два реда жбунасте вегетације аутохтоних врста долине потока.“

Члан 35.

Подтачка „3.1.1.6. Пешачке стазе“ постаје „3.1.1.4. Пешачке и бицикличке стазе“. У овом делу се текст Плана мења и сада гласи:

„Планом се оставља могућност изградње пешачких и бицикличких стаза иако ове саобраћајне површине нису учртане у графичким приказима или у карактеристичним попречним профилима. Услови за њихову реализацију су следећи:

- да су прибављени услови од управљача пута,
- да је минимална ширина једносмерне пешачке стазе 0,8 m, а двосмерне 1,6 m,
- да је минимална ширина једносмерне бицикличке стазе 1,5 m, а двосмерне 2,0m,
- да пешачке и бицикличке стазе морају бити физички одвојене од коловоза,
- да су испуњени сви остали саобраћајни услови са становишта законске регулативе и Приручника за пројектовање путева у Републици Србији у делу 5.6. који се односи на бицикличке површине.“

Члан 36.

Подтачка „3.1.1.7. Аутобуска стајалишта“ постаје „3.1.1.5. Аутобуска стајалишта“. У овом делу се текст Плана мења и сада гласи

„У оквиру обухвата плана планиране су површине за аутобуска стајалишта са одговарајућим елементима који ће омогућити безбедан и неометан трансфер путника у широј зони. Оријентационе стационаже ових аутобуских стајалишта су дате у наредној табели:

Табела: Аутобуска стајалишта

Редни број аутобуског стајалишта	Оријентациона стационажа km	Аутобуско стајалиште
1	4+056	лево
2	4+222	десно

При пројектовању и реализацији ових капацитета потребно је узети у обзир следеће просторно-пројектне основе:

- ширина перона за пешаке минимално 2,0 m,
- одводњавање са ових површина нивелационо усмерити ка путном каналу,
- коловозна конструкција стајалишта треба да буде исте носивости као и носивост државног пута.

Планом се оставља могућност изградње и других аутобуских стајалишта иако ове саобраћајне површине нису уцртане у графичким приказима или дате у претходној табели. Услов за њихову реализацију је да су испуњени сви саобраћајни услови са становишта законске регулативе уз добијене услове од управљача пута.“

Члан 37.

Испред тачке „3.1.2. Зелене површине“ додаје се подтачка „3.1.1.6. Услови за постављање инсталација“ која гласи:

„Општи услови за постављање инсталација:

- траса предметних инсталација мора се пројектно усагласити са постојећим инсталацијама поред и испод предметних путева,
- приликом укрштаја инсталација са трасом државног пута у зони раскрснице потребно је укрштај инсталација и пута планирати ван зоне раскрснице.

Услови за укрштање инсталација са предметним путем:

- да се укрштање са путем предвиди искључиво механичким подбушивањем испод трупа пута, управно на пут, у прописаној заштитној цеви,
- заштитна цев мора бити пројектована на целој дужини између крајних тачака попречног профила пута (изузетно спољна ивица реконструисаног коловоза), увећана за по 3,00m са сваке стране,
- минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви од најниже коте коловоза до горње коте заштитне цеви износи 1,50m,
- минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви испод путног канала за одводњавање (постојећег или планираног) од коте дна канала до горње коте заштитне цеви износи 1,20m.

Приликом постављања надземних инсталација водити рачуна о томе да се стубови поставе на растојању које не може бити мање од висине стуба, мерено од спољне ивице земљишног појаса пута, као и да се обезбеди сигурносна висина од 7,00m од највише коте коловоза до ланчанице, при најнеповољнијим температурним условима.

Услови за паралелно вођење инсталација са предметним путем:

- предметне инсталације морају бити постављене минимално 3,00m од крајње тачке попречног профила пута (ножице насипа трупа пута или спољне ивице путног канала за одводњавање)

изузетно ивице реконструисаног коловоза уколико се тиме не ремети режим одводњавања коловоза,

- на местима где није могуће задовољити услове из претходног става, мора се испројектовати и извести адекватна заштита трупа предметног пута,
- не дозвољава се вођење предметних инсталација по банкини, по косинама усека или насипа, кроз јаркове и кроз локације које могу бити иницијалне за отварање клизишта.“

Члан 38.

У тачки „**3.1.3 Водно земљиште**“ текст Плана се мења и сада гласи:

„Основни принцип је да је на водном земљишту забрањена изградња.

Изузетно је могуће градити објекте и инфраструктуру у функцији водопривреде и одржавања водотокова па је у том смислу дозвољена изградња новог канала „Мохарач“ у сврху измештања дела потока „Мохарач“.

Све радове на новом каналу извести уз прибављене услове надлежне водопривредне организације.“

Члан 39.

У тачки „**3.1.3. Правила и услови за изградњу објеката комуналне инфраструктуре**“, текст у подтачки „**3.1.3.2 Електроенергетска инфраструктура**“, се мења и сада гласи:

- „Кабловски водови 20kV се изводе каблом ХНЕ 49А 3х(1х150)mm². Оријентациона дубина на коју се по-

лажу каблови износи од 0,8 до 1m у односу на површину тла.

- Трансформаторске станице градити искључиво за 20/0,4kV напонску трансформацију. Трансформаторске станице се граде као МБТС и стубне (СТС). Могућа је градња и такозваних зиданих трансформаторских станица (ЗТС) и то искључиво за индустријске потрошаче, док се овакве трансформаторске станице не граде као дистрибутивне (било да је у питању трансформаторска станица изведена као посебан објекат или је у оквиру постојећег објекта). Површина потребна за изградњу МБТС (са уземљењем), зависно од типа МБТС је од 35m² (1х630kVA), до 45m² (2х630kVA). Оптимална удаљеност МБТС од других објеката би требало да је најмање 3m (ова удаљеност ни у ком случају не сме износити мање од 1m).
- Нисконапонска ел. мрежа се гради као надземна и као подземна (кабловска). Надземна ел. мрежа се гради на АБС и ЧРС, дужине 9 и 10m, углавном са проводником СКС Х00/0-А 3х70+50/8+2х16mm², а ређе са проводником Ал.Че 4х50+16 mm². Кабловске нисконапонске ел. мреже се изводе каблом типа, РР00-У А 4х150 mm². Оријентациона дубина на коју се полажу каблови износи од 0,8 до 1m, у односу на површину тла.

- При укрштању и паралелном вођењу постојећих електроенергетских објеката са будућим објектима потребно је поштовати одредбе „Правилника о техничким нормативима за електроенергетска постројења називног напона изнад 1000V“ објављеног у „Сл. Лист СФРЈ“, бр. 4/74 и 13/78, „Правилника о техничким нормативима за изградњу нисконапонских надземних водова“ објављеног у „Сл. Лист СФРЈ“, бр. 6/92 и „Правилника о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова напона од 1 kV до 400 kV“ објављеног у „Сл. Лист СФРЈ“ број 65/88 и „Сл. Лист СРЈ“ број 18/92, као и остале прописе везане за предметну област.
- Минимална растојања гасовода од постојећих подземних ел. енергетских кабловских водова износе:
 - При паралелном вођењу 50 – 100cm.
 - При укрштању 30 – 50cm. Укрштајни угао треба да је што ближи 90°, а не мањи од 45°.
 - На местима укрштања, гасоводне цеви полагају испод електроенергетских каблова.
 - Гасовод од стубова надземне нисконапонске ел. мреже мора бити удаљен најмање 1m. Уколико се ово растојање не може задовољити, полагање гасоводних цеви наспрам стубова извести подбушивањем земљишта у дужини од 2m, са обе стране стуба.
- Гасоводне цеви полагају праволинијски у односу на стубове ел. мреже, трансформаторнице и кабловске слободностојеће разводне ормане. Не дозвољава се лучно заобилажење ових објеката.
- Минимално растојање енергетских каблова од топловода износе:
 - При укрштању и паралелном вођењу 50cm, за каблове 20 и 1kV.
 - На местима укрштања, топовод се по правилу полаже испод ел. каблова. Укрштајни угао треба да је што ближи 90°, а не мањи од 45°.
- Минимална растојања енергетских каблова од ТТ каблова износе:
 - При укрштању 50cm.
 - При паралелном вођењу 30cm за каблове 1kV, а 50cm за каблове 20 и 10kV.
 - На местима укрштања ТТ кабл се по правилу полаже испод ел. каблова. Укрштајни угао треба да је што ближи 90°, а не мањи од 45°.
- Не дозвољава се паралелно вођење енергетских каблова испод или изнад ТТ каблова, изузев при укрштању.
- ТТ каблови од стубова НН надземне ел. мреже морају бити удаљени најмање 1m.

- Није дозвољено полагање ТТ каблова у трасу НН ел. мреже и лучно заобилажење стубова НН ел. мреже.
- Хоризонтални размак водовне цеви од енергетског кабла, треба да износи најмање 0,5m. Није дозвољено паралелно вођење водоводних цеви изнад или испод енергетских каблова. При укрштању водоводна цев се може полагати испод енергетског кабла на растојању од најмање 0,4m.
 - Водоводне цеви од стубова надземне нисконапонске ел. мреже морају бити удаљене најмање 1m. Уколико се ово растојање не може задовољити, полагање водоводних цеви наспрам стубова извести подбушивањем земљишта у дужини од 2m са обе стране стуба.
 - Светиљке за осветљавање саобраћајнице поставити на стубове поред саобраћајнице на минималном растојању од 0,5m од ивице коловоза у складу са најновијим технологијама развоја.
 - У складу са чланом 218. Закона о енергетици („Сл. гласнику РС“ бр.145/2014) у заштитном појасу, испод, изнад или поред електроенергетских објеката, супротно закону, техничким и другим прописима не могу се градити објекти. Заштитни појас за надземне електроенергетске водове (далеководе), за напонски ниво 1kV до 35kV износи

10 m са обе стране вода од крајњег фазног проводника. Заштитни појас за подземне електроенергетске водове (каблове), од ивице армирано-бетонског канала, за напонски ниво 1kV до 35kV износи 1m. Заштитни појас за трансформаторске станице на отвореном, за напонски ниво 1kV до 35kV износи 10m.“

Члан 40.

У тачки „**3.1.3. Правила и услови за изградњу објеката комуналне инфраструктуре**“, након текста наведеног у подтачки „**3.1.3.4. Телекомуникациона инфраструктура**“, додати следећу реченицу:

„Планом се оставља могућност изградње објеката комуналне инфраструктуре иако они нису учртани у графичким приказима. Услов за њихову реализацију је да су испуњени сви услови надлежног комуналног предузећа као и сви саобраћајни услови са становишта законске регулативе уз добијене услове од управљача пута.“

Члан 41.

Пододељак „**3.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ОСТАЛИМ ПОВРШИНАМА**“ се брише.

Члан 42.

Део „**4. ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА И ПРОЦЕНА УЛАГАЊА ИЗ ЈАВНОГ СЕКТОРА**“ се брише.

Члан 43.

У делу „**5. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА ПЛАНСКИХ РЕШЕЊА НА**

ЖИВОТНУ СРЕДИНУ“ став 1. алинеја прва се мења и сада гласи:

„ у оквиру путних појасева државног пута IB реда број 19 и обухваћених општинских путева и раскрсница ће бити формирана мрежа зелених површина у циљу уклапања пута у околни пејсаж и побољшања микроклиматских, естетских и визуелних услова вођења саобраћаја,“

Члан 44.

Текст у делу „**6. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНА**“ се мења и сада гласи:

„План садржи мере, правила и услове за спровођење свих објеката из плана и то: Државног пута IB реда број 19, Општинских путева, хидротехничких објеката и свих осталих објеката инфраструктуре који се налазе у обухвату Плана.“

Члан 45.

Део „**7. ЕТАПЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПЛАНА**“ се брише.

Члан 46.

У графичком делу Плана (Део Б) све графичке карте се мењају следећим графичким картама и прилозима:

Карта 1: Катастарски план са границом планског подручја, размера 1:2500

Карта 2: План детаљне намене површина (Планско решење), размера 1:2500

Карта 3: План регулације и нивелације са саобраћајном инфраструктуром, размера 1:2500

Карта 4: План мреже и објеката инфраструктуре (Синхрон план), размера 1:2500

Карта 5.1: План парцелације – КО Нештин, размера 1:1000

Карта 5.2: План парцелације – КО Визић, размера 1:1000

Карта 5.3: План парцелације – КО Ердвик, размера 1:1000

Карта 6.1: План препарцелације – КО Нештин, размера 1:1000

Карта 6.2: План препарцелације – КО Визић, размера 1:1000

Карта 6.3: План препарцелације – КО Ердвик, размера 1:1000

Прилог 1: Карактеристични попречни профили

Прилог 2: Списак координата тачака коришћених у Плану

Члан 47.

Део „**В) ПРИЛОГ**“ Плана се мења и сада гласи: „**АНАЛИТИЧКО ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА**“. У овом делу се текст Плана мења и сада гласи:

1. Одлуке о изради измена и допуна Плана
2. Изводи из планова вишег реда
3. Услови надлежних институција
4. Сагласности надлежних органа и институција
5. Изјаве одговорног урбанисте
6. Катастар
7. Извештаји комисија
8. ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕОНИЦУ ДРЖАВНОГ ПУТА БРОЈ 18, НЕШТИН - ЕРДЕВИК ("Службени лист Општине Бачка Паланка", бр. 1/2011 и "Службени лист Општине Срема", бр. 2/2011)

Члан 48.

Саставни део ове Одлуке су Измене и допуне Плана детаљне регулације за деоницу државног пута број 18, Нештин - Ердевик, израђена од стране „PROJEKT BIRO UTIBER“ д.о.о. Нови Сад, Темеринска бр. 76 (у даљем тексту: Обрађивач планског документа), под бројем P42 - UEF2/18 - PDR.

Члан 49.

По доношењу Измене и допуне Плана се објављују у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“ и у „Службеном листу Општине Шид“, а објављује се и у електронском облику, односно доступан је и путем интернет странице.

Измене и допуне Плана се ради потписивања, оверавања и архивирања израђују у 14 (четрнаест) примерака у аналогном и 15 (петнаест) примерака у дигиталном облику.

Све примерке Измена и допуна Плана у аналогном облику пре оверавања потписује Обрађивач планског документа, одговорни урбаниста који је руководио израдом Измена и допуна Плана и овлашћено лице органа који је донео Измене и допуне Плана.

Потписане примерке Измена и допуна Плана у аналогном облику оверавају Обрађивач планског документа, одговорни урбаниста који је руководио израдом Измена и допуна Плана и овлашћено лице органа који је донео Измена и допуна План.

2 (два) примерка потписаног оригинала у аналогном облику и 2 (два) примерка у дигиталном облику чувају се у архиви органа који су донели План (Скупштина општине Бачка Паланка и Скупштина општине Шид).

4 (четири) примерка потписаног оригинала у аналогном облику

и 4 (четири) примерка у дигиталном облику чувају се у органу надлежном за спровођење Плана (Општинска управа општине Бачка Паланка и Општинска управа општине Шид).

1 (један) примерак потписаног оригинала у аналогном облику и по 1 (један) примерак у дигиталном облику чувају се у „PanproTeam“ д.о.о. Београд и „Project Biro Utiber“ д.о.о. Нови Сад.

1 (један) примерак Плана у дигиталном облику чува се у Централном регистру планских докумената.

Члан 50.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“, односно у „Службеном листу Општине Шид“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА
ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: П-35-9/2022
Дана: 2. марта 2022. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине
Милан Чавић, с.р.



Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Покрајински секретаријат за
урбанизам и заштиту животне средине

Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад

Т: +381 21 487 4719 Ф: +381 21 456 238

ekourb@vojvodina.gov.rs | www.ekourb.vojvodina.gov.rs

БРОЈ: 140-35-22/2021-01

ДАТУМ 25.05.2021.године

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА

ПРИМЉ 21.05.2021

IV-05-35-23/2019

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, Нови Сад, на основу члана члана 33. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, број 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др.закон и 9/2020), члана 10. став 1. тачка 6 Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине („Службени гласник Републике Србије”, број 99/2009 и 67/2012 - одлука УС), члана 15, 16, 23, 24 и 39. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ”, број 37/2014, 54/2014 – други пропис, 37/2016, 29/2017 и 24/2019), у предмету давања сагласности на плански документ, даје

САГЛАСНОСТ

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Нацрт Измена и допуна Плана детаљне регулације за деоницу државног пута број 18, Нештин-Ердевик после јавног увида, обављеног у периоду од 15 дана, од 29.03.2021. до 12.04.2021. године, који је био изложен у у згради Скупштине Општине Бачка Паланка, улица Краља Петра I број 16, и интернет страници органа надлежног за излагање нацрта планског документа на јавни увид.

Образложење

Општина Бачка Паланка, Општинска управа, Одељење за урбанизам и грађевинарство, уз захтев број IV-05-35-23/019 од 13.05.2021.године, упутила је Нацрта Измена и допуна Плана детаљне регулације за деоницу државног пута број 18 Нештин - Ердевик после обављеног јавног увида, Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине ради прибављања сагласности на исти у складу са чланом 33. Закона о планирању и изградњи („Сл. Гласник РС”, број 72/2009, 81/2009, 64/2010-УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-УС, 50/2013-УС, 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др.закон и 9/2020).

Уз захтев је достављен Нацрт измена и допуна Плана детаљне регулације за деоницу државног пута број 18 Нештин - Ердевик и пратећа документациона основа предметног плана.

Овај орган је Нацрт Плана са комплетном документационом основом, упутио Комисији за контролу усклађености планских докумената образованој решењем Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, број 140-02-118/2020-01 од 20.11.2020. године, ради провере усклађености Нацрта наведеног планског документа сагласно члану 33. Закона о планирању и изградњи, Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС”, број 32/2019) и Правилника о начину и поступку избора чланова комисије за стручну контролу планских докумената, комисије за контролу усклађености планских докумената, комисије за планове јединице локалне самоуправе и комисије за стручну контролу урбанистичког пројекта, праву и висини накнаде члановима комисије, као и условима и начину рада комисија („Сл. гласник Републике Србије”, број 32/2019).

Комисија за контролу усклађености планских докумената је, на седници Комисије одржаној 24.05.2021. године извршила контролу усклађености Нацрта наведеног планског документа са планским документима ширег подручја, Законом о планирању и изградњи и прописима донетим на основу тог закона, о чему је на основу члана 11. Правилника о начину и поступку избора чланова

Комисије за стручну контролу планских докумената, комисије за контролу усклађености планских докумената, комисије за планове јединице локалне самоуправе и комисије за стручну контролу урбанистичког пројекта, праву и висини накнаде члановима комисије, као и условима и начину рада комисија („Службени гласник РС“ број 32/2019) сачинила Извештај о извршеној контроли усклађености Нацрта Измена и допуна Плана детаљне регулације за деоницу државног пута број 18 Нештин - Ердевик број 140-06-83/2021-01 од 05.04.2021. године.

У закључку који је саставни део Извештаја број 140-06-143/021-01, Комисија је констатовала да је Нацрт Измена и допуна Плана детаљне регулације за деоницу државног пута број 18 Нештин - Ердевик израђен је у складу са Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37-19-др.закон и 9/2020), Правилником о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник Републике Србије“, 32/2019), Одлуком о изради измена и допуна Плана детаљне регулације за деоницу државног пута број 18, Нештин-Ердевик у оквиру простора Општине Бачка Паланка ("Сл. лист Општине Бачка Паланка", бр. 14/2019); донетим планским документима ширег подручја и то Просторним планом Републике Србије од 2010. до 2020. године („Службени гласник Републике Србије“, број 88/2010), Регионалним Просторним планом Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АП Војводине“, број 22/2011); Просторним планом подручја посебне намене "Фрушка гора" до 2022. године („Службени лист АПВ“, број 8/19); Одлуком о усаглашавању спроведеног поступка усвајања Просторног плана Општине Бачка Паланка са Законом о планирању и изградњи (Сл. лист Општине Бачка Паланка“ бр. 25/2019).

Комисија је констатовала да је Нацрт Измена и допуна Плана детаљне регулације за деоницу државног пута број 18 Нештин - Ердевик израђен у складу са стандардима и нормативима; прибављеним подацима и условима надлежних институција; као и са другим законима и прописима, и дала позитивно мишљење у погледу усклађености тог Нацрта Плана са наведеним законима и прописима.

Комисија је предложила Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине да изда сагласност на Нацрт плана из става 1. овог закључка после јавног увида.

Саставни део ове сагласности је Извештај о извршеној контроли усклађености Нацрта Измена и допуна Плана детаљне регулације за деоницу државног пута број 18 Нештин - Ердевик, број 140-06-143/2021-01 од 25.05.2021. године.

По овлашћењу покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине број 140-031-172/2016-11 од 01.12.2016.године



Доставити:

1. Општини Бачка Паланка, Одељење за урбанизам и грађевинарство, улица Краља Петра број 16, Бачка Паланка
2. Архиви



Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
**Покрајински секретаријат за
урбанизам и заштиту животне средине**

Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Суботица
Т: +381 21 487 4719 Ф: +381 21 456 238
ekourb@vojvodina.gov.rs | www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs
БРОЈ: 140-06-143/2021-01 ДАТУМ: 25.05.2021.године

Комисија за контролу усклађености планских докумената, образована решењем Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине Нови Сад, број 140-02-118/2020-01 од 20.11.2020. године, на основу члана 33. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 и др.закон и 9/2020), члана 10. став 1. тачка 6 Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине („Службени гласник Републике Србије“, број 99/2009 и 67/2012 - одлука УС, -18/2020 др.закон), члана 1-4. и 9-11. Правилника о начину и поступку избора чланова комисије за стручну контролу планских докумената, комисије за контролу усклађености планских докумената, комисије за планове јединице локалне самоуправе и комисије за стручну контролу урбанистичког пројекта, праву и висини накнаде члановима комисије, као и условима и начину рада комисија („Сл. гласник Републике Србије“, број 32/2019) и Пословником о раду Комисије за контролу усклађености планских докумената број 140 –02-178/2020-01 од 10.12.2020. године, подноси:

**ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНОЈ КОНТРОЛИ УСКЛАЂЕНОСТИ
НАЦРТА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ЗА ДЕОНИЦУ ДРЖАВНОГ ПУТА БРОЈ 18 НЕШТИН - ЕРДЕВИК
ПОСЛЕ ОБАВЉЕНОГ ЈАВНОГ УВИДА**

I Општина Бачка Паланка, Општинска управа, Одељење за урбанизам и грађевинарство, уз захтев број IV-05-35-23/019 од 13.05.2021.године, упутила је Нацрта Измена и допуна Плана детаљне регулације за деоницу државног пута број 18 Нештин - Ердевик после обављеног јавног увида, Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине ради прибављања сагласности на исти у складу са чланом 33. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 и др.закон и 9/2020), и у прилогу је доставила комплетну документациону основу предметног плана. Предмет је у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине запримљен 19.05.2021.године.

II Обрађивач Измена и допуна Плана детаљне регулације за деоницу државног пута број 18 Нештин - Ердевик је „PROJEKT BIRO UTIBER“ доо Нови Сад. Одговорни урбаниста на изради Измена и допуна Плана детаљне регулације за деоницу државног пута број 18 Нештин - Ердевик је мр Александар Јевђенић, дипл.саобраћајни инжењер, дипл.инж.арх. (лиценца број 202 0071 03).

III Изради Плана детаљне регулације за деоницу државног пута број 18 Нештин - Ердевик, приступило се након доношења о изради измена и допуна Плана детаљне регулације за деоницу државног пута број 18, Нештин-Ердевик у оквиру простора Општине Бачка Паланка ("Сл. лист Општине Бачка Паланка", бр. 14/2019). Саставни део Одлуке о изради Измена и допуна Плана детаљне регулације за деоницу државног пута број 18 Нештин - Ердевик је Решење о неприступању изради Стратешке процене утицаја Измена и допуна Плана детаљне регулације за деоницу државног пута број 18 Нештин - Ердевик на животну средину.

Сагласно члану 516 Закона о планирању и изградњи став 2, у случају мањих измена и допуна планског документа примењује се скраћени поступак измена и допуна планског документа. Чланом 72 Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања под мањим изменама и допунама планског документа сматрају се и измене и допуне којима се плански документ за линијски инфраструктурни објекат мења за потребе реконструкције линијског инфраструктурног објекта у складу са Законом и прописима донетим на основу Закона.

Сагласно члану 27 став 2 Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања, у случају скраћеног поступка измена и допуна планског документа не спроводи се рани јавни увид.

Стручна контрола Нацрта Измена и допуна Плана детаљне регулације за деоницу државног пута број 18 Нештин - Ердевик одржана је 21.09.2020. и 04.02.2021. године, о чему су сачињени Извештаји о извршеној стручној контроли број II-35-1-8/2020-15-1 од 21.09.2021. године и број II-35-1-3/2021-25-2 од 04.02.2021. године.

Општина Бачка Паланка, Општинска управа, Одељење за урбанизам и грађевинарство је у складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи, и чланом 55 Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања огласио Јавни увид у Нацрт Измена и допуна Плана детаљне регулације за деоницу државног пута број 18 Нештин - Ердевик.

Јавни увид се одржавао у трајању од 15 дана, од 29.03.2021. до 12.04.2021. године у Бачкој Паланци, у згради Скупштине Општине Бачка Паланка, улица Краља Петра I број 16 и на интернет адреси Општине Бачка Паланка.

Јавности је био доступан на увид и текстуали и графички део Плана.

Јавна презентација одржана је 07.04.2021. године.

Ј

Јавна седница одржана је 15.04.2021. године о чему је сачињен Извештај након одржаног јавног увида у Нацрт измена и допуна Плана детаљне регулације за деоницу државног пута број 18 Нештин – Ердевик број II-35-1-8/2021-30-1.

IV Чланом 33. став 5 Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 и др.закон и 9/2020), прописано је да се на урбанистички план који се израђује у обухвату плана подручја посебне намене унутар граница проглашеног или заштићеног природног добра, после јавног увида, прибавља се сагласност министра надлежног за послове просторног планирања и урбанизма, односно надлежног органа аутономне покрајине у погледу усклађености са планским документима ширег

подручја, овим законом и прописима донетим на основу овог закона. У ставу б истог члана и закона између осталог стоји да комисија коју образује надлежни орган аутономне покрајине врши контролу усклађености урбанистичког плана који се израђује у обухвату просторног плана подручја посебне намене унутар граница заштићеног подручја са актом о проглашењу заштићеног подручја.

У складу са наведеном одредбом Закона, након окончане процедуре јавног увида Општина Бачка Паланка, Општинска управа, Одељење за урбанизам и грађевинарство, уз захтев број IV-05-35-23/019 од 13.05.2021.године, упутила је Нацрт Измена и допуна Плана детаљне регулације за деоницу државног пута број 18 Нештин - Ердвик, после обављеног јавног увида, Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине ради прибављања сагласности на исти.

V Нацрт Измена и допуна Плана детаљне регулације за деоницу државног пута број 18 Нештин - Ердвик, разматран је 24.05.2021.године на 6. седници Комисије за контролу усклађености планских докумената као прва тачка дневног реда.

Седници Комисије су присуствовали чланови Комисије: председник др Биљана Врбашки, дипл. инж. арх.; заменик председника Силвија Каценбергер, дипл.инж.арх.; секретар Софија Шумаруна, дипл.инж.арх.; Драгана Мијатовић, дипл.инж.арх.; Драгана Селак, дипл.грађ.инж.; Мирјана Керебић, дипл.просторни планер; Људмила Јамушаков, дипл.инж.арх.; лице за обављање стручно-оперативних послова за потребе рада Комисије Светлана Килибарда, дипл.правник, Нада Винокић дипл.правник, лице задужено за обављање административно техничких послова за потребе рада Комисије.

Седницом Комисије председавала је др Биљана Врбашки, дипл.инж.арх., председница Комисије.

На достављени Нацрт Измена и допуна Плана детаљне регулације за деоницу државног пута број 18 Нештин - Ердвик, чланови Комисије су доставили своја појединачна мишљења.

О раду на седници Комисије вођен је Записник на основу којег је у складу са Пословником о раду Комисије сачињен овај Извештај.

VI Након дискусије Комисија је је размотрила појединачна мишљења чланова Комисије и једногласно донела следећи

ЗАКЉУЧАК

Нацрт Измена и допуна Плана детаљне регулације за деоницу државног пута број 18, Нештин-Ердвик израђен је у складу са Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019- и др. закони и 9/2020), Правилником о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник Републике Србије“, 32/2019), Одлуком о изради измена и допуна Плана детаљне регулације за деоницу државног пута број 18, Нештин-Ердвик у оквиру простора Општине Бачка Паланка ("Сл. лист Општине Бачка Паланка", бр. 14/2019); донетим планским документима ширег подручја и то Просторним планом Републике Србије од 2010. до 2020. године („Службени гласник Републике Србије“, број 88/2010), Регионалним Просторним планом Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АП Војводине“, број 22/2011); Просторним планом подручја посебне намене "Фрушка гора" до 2022. године („Службени лист

АПВ“, број 8/19); Одлуком о усаглашавању спроведеног поступка усвајања Просторног плана Општине Бачка Паланка са Законом о планирању и изградњи (Сл. лист Општине Бачка Паланка“ бр. 25/2019); стандардима и нормативима; прибављеним подацима и условима надлежних институција; као и са другим законима и прописима.

Комисија за контролу усклађености планских докумената, даје позитивно мишљење на Нацрта Измена и допуна Плана детаљне регулације за деоницу државног пута број 18, Нештин-Ердевик после обављеног јавног увида.

Комисија предлаже Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине да изда сагласност на Нацрт плана из става 1. овог закључка.

По овлашћењу покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине број 140-031-172/2016-11 од 01.12.2016.године



СЕКРЕТАР КОМИСИЈЕ

Софија Шумаруна

Софија Шумаруна, дипл.инж.арх.

ПРЕДСЕДНИЦА КОМИСИЈЕ

др Биљана Врбашки

др Биљана Врбашки, дипл.инж.арх.

Доставити:

1. Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина број 16, Нови Сад
2. Општини Бачка Паланка, Одељење за урбанизам и грађевинарство, Краља Петра број 16, Бачка Паланка

Архиви



Република Србија
МИНИСТАРСТВО
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Број: 350-01-0200/2021-03

Датум: 13.12.2021.

Немањина 22-26

Београд

20 DEC 2021

W

ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА

Општинска управа, Одељење за урбанизам и грађевинарство

Краља Петра I бр.16
21400 Бачка Паланка

Предмет: Захтев за издавање сагласности на нацрт измена и допуна Плана детаљне регулације за деоницу државног пута бр. 18, Нештин – Ердвик.

Министарству заштите животне средине доставили сте захтев за издавање сагласности на нацрт измена и допуна Плана детаљне регулације за деоницу државног пута бр. 16, Нештин – Ердвик.

Према одредбама Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", број 135/04 и 88/10), Министарство животне средине спроводи процедуру стратешке процене утицаја на животну средину у смислу давања мишљења на одлуку о изради извештаја о стратешкој процени утицаја, сагласност на извештај о стратешкој процени утицаја и спровођење процедуре прекограничне сарадње у складу са ЕСПОО конвенцијом.

У складу са тим, ово министарство није надлежно за давање сагласности на израду планских докумената.

Потребно је да се обратитите Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре као надлежном органу за исхођовање траженог мишљења.

Обрадио: Никола Радосављевић

Слободан Сремчевић

Одобрио: Зоран Велковић
Начелник одељења

Сагласна: Александра Имширагић
Ђурић


ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР


По решењу о овлашћењу министарке бр.
021-01-13/1/21-09 од 22.07.2021. Године

Александар Дујановић

Доставити:

- 1.наслову
- 2.архиви






**ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ДРЖАВНОГ ПУТА ИБ 19,
ДЕОНИЦА: НЕШТИН-ВИЗИЋ-ЕРДЕВИК**

КАТАСТАРСКИ ПЛАН СА ГРАНИЦОМ ОБУХВАТА ПЛАНА


- ГРАНИЦА ОБУХВАТА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА
- ГРАНИЦА ИЗМЕЂУ ОПШТИНА
- ГРАНИЦА НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА "ФРУШКА ГОРА"
- 4726 ТАЧКА ОПИСА ГРАНИЦЕ ОБУХВАТА ПЛАНА



<p>ИЗДАЈИТЕЉ Институт за пројектовање и пројектовање Институт за пројектовање и пројектовање</p>		<p>ДОКУМЕНТАЦИЈА ИЗМЕНА И ДОПУНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ И ИЗДАЈИТЕЉНОГ ПРОЈЕКТА СА СТУДИЈАМ ОПРЕДМЕТОМ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ИСПРАВИ ДРЖАВНОГ ПУТА ИБ 19 ДЕОНИЦА ИЗМЕНА И ДОПУНА ДЕОНИЦА: НЕШТИН-ВИЗИЋ-ЕРДЕВИК</p>	
<p>ИЗДАЈИТЕЉ Група компанија "Еуро Трејд" д.о.о. & "Еуро Вело Трејд" д.о.о. & "Еуро" д.о.о. & "Септина реал естат" д.о.о.</p>		<p>Датум издања: 1. септембар 2021.</p>	
<p>ОБЈАВЉИВАЧ Урбанистичка документација РЕГЛАЦИЈА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДРЖАВНОГ ПУТА ИБ 19, ДЕОНИЦА: НЕШТИН-ВИЗИЋ-ЕРДЕВИК</p>		<p>ОПШТИНА Бачка Паланка</p>	
<p>ОБЈАВЉИВАЧ 1. Катастарски план са границом обухвата плана</p>		<p>ОПШТИНА Бачка Паланка</p>	
<p>Масштаб 1:2000</p>		<p>Датум Септембар 2021.</p>	
<p>Број документа 01</p>		<p>Број документа 01</p>	








ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЛЈНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДРЖАВНОГ ПУТА ИБ 19, ДЕОНИЦА: НЕШТИН-ВИЗИЋ-ЕРДЕВИК

КАТАСТАРСКИ ПЛАН СА ГРАНИЦОМ ОБУХВАТА ПЛАНА

- — — ГРАНИЦА ОБУХВАТА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА
- — — ГРАНИЦА ИЗМЕЂУ ОПШТИНА
- — — ГРАНИЦА НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА "ФРУШКА ГОРА"
- 726 ТАЧКА ОПИСА ГРАНИЦЕ ОБУХВАТА ПЛАНА



ИЗДАВАЧ: ЈУБЕНИЦИЈА Београд, Београдска 202 11000-Београд		ДОКУМЕНТАЦИЈА: ИЗМЕНА ГЛАВНЕ ДЕТАЛЈНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ И ИЗРАДА ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА СА СТРУЖНОМ ОПШТИНОСНОМ РЕКОНСТРУКЦИЈОМ И ИЗБОРАНОМ СЛУЖБЕНИМ ПУТА Б 19 ДЕОНИЦА НЕШТИН-ВИЗИЋ-ЕРДЕВИК ДИЈАЛОГ ПУТНОМ ДИЈАЛОГ	
ПРОЈЕКТИРОВАОЦИ: Група привредних "Бачка Траст" д.о.о. & "Фирма Вито Штас" д.о.о. & "Стефан Јелић Архитекта" д.о.о.		ДИЈАЛОГ ПУТНОМ ДИЈАЛОГ ГРУПА ПУТНОМ ДИЈАЛОГ	
БРОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: УРБАНИСТИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЛЈНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДРЖАВНОГ ПУТА ИБ 19, ДЕОНИЦА: НЕШТИН-ВИЗИЋ-ЕРДЕВИК		ГЛАВНИ ПРОЈЕКТАТ: Милана Милошевић, д.р.т.р.т.р.т.р.т. Милош Савић, д.р.т.р.т.р.т.р.т.р.т.р.т.	
НАЗИВ ЦИП: Т. Катастарски план са границом обухвата плана		ЗАКЛУЧЦИ: Савић Милош Савић, д.р.т.р.т.р.т.р.т.р.т.	
Рачуна 1. 2020	Датум Септембар 2021	Број докумената 11	






ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДРЖАВНОГ ПУТА 19, ДЕОНИЦА: НЕШТИН-ВИЗИТИЋ-ЕРДЕВИК


КАТАСТАРСКИ ПЛАН СА ГРАНИЦОМ ОБУХВАТА ПЛАНА

- ГРАНИЦА ОБУХВАТА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА
- ГРАНИЦА ИЗМЕЂУ ОПШТИНА
- ГРАНИЦА НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА "ФРУШКА ГОРА"
- ТАЧКА ОПИСА ГРАНИЦЕ ОБУХВАТА ПЛАНА



<p>ЧУВЉИВО!</p> <p>ПРОЈЕКТНИ СЕДМЕР: ПУТНИ СЕДМЕР</p> <p>ПРОЈЕКТНИ СЕДМЕР: ПУТНИ СЕДМЕР</p>		<p>ДОКУМЕНТАЦИЈА:</p> <p>ИЗМЕНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ И ИЗМЕНА НЕКИХ ПРАВИЛА ЗА СТРОЖИМ ОБУЗДАНОСТИ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ИЗМЕНА ДРЖАВНОГ ПУТА 19, ДЕОНИЦА: НЕШТИН-ВИЗИТИЋ-ЕРДЕВИК, ДЛ. 13,00 м</p>
<p>ПОВЕРЉИВОСТИ:</p> <p>Проект извршила "Инженеринг" д.о.о. & "Проект Вис Улас" д.о.о. & "Геодизит" д.о.о. & "Сетина" д.о.о. "Инженеринг" д.о.о.</p>		
<p>ВРСТА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:</p> <p>Урбанистичка документација</p> <p>ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДРЖАВНОГ ПУТА 19, ДЕОНИЦА: НЕШТИН-ВИЗИТИЋ-ЕРДЕВИК</p>	<p>Датум издавања:</p> <p>15.03.2022.</p>	
<p>НАЗИВ ПЛАНА:</p> <p>1. Катастарски план са границом обухвата плана</p>	<p>Својеручно:</p> <p>Марија Ковач, дипл. грађ. инж.</p>	
<p>Масштаб:</p> <p>1:2000</p>	<p>Датум:</p> <p>Септембар 2021</p>	<p>Број документације:</p> <p>81</p>






ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДРЖАВНОГ ПУТА Б 19, ДЕОНИЦА: НЕШТИН-ВИЗИЋ-ЕРДЕВИК

КАТАСТАРСКИ ПЛАН СА ГРАНИЦОМ ОБУХВАТА ПЛАНА


- ГРАНИЦА ОБУХВАТА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА
- ГРАНИЦА ИЗМЕЂУ ОПШТИНА
- ГРАНИЦА НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА "ФРУШКА ГОРА"
- ТАЧКА ОПИСА ГРАНИЦЕ ОБУХВАТА ПЛАНА




ИЗВЕШТАЈ Д. ВУЈАЧЕВИЋ Број извештаја: 10/2022		ДОКУМЕНТАЦИЈА ИЗМЕНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ И ИЖИДАНЈА ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА СА СТУДИЈОМ ОПРАДНОСТИ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ИЖИДАНЈА СРЖАНОГ ПУТА Б 19 ДЕОНИЦА НЕШТИН-ВИЗИЋ-ЕРДЕВИК ДЕОНИЦА ДУЖИНА 10+000/00	
ПОВЕЉНИ ПОВЕЉНИК Пуна извршилац "Рапро Трејд" д.о.о. и "Тријст Веб Услуге" д.о.о. & "Сензор" д.о.о. & "Сербана рџа Инженеринг" д.о.о.		Државна агенција ПУТЕВИ СРБИЈЕ	
ВРЕЉА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ Урбанистичке документације ПЛАН ДЕТАЉНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ Измена и допуна Плана детаљне регулације државног пута Б 19, деоница: нештињ-визић-ердевик		Државна агенција raipro	
НАЗИВ ЦИТЕ 1. Катастарски план са границом обухвата плана		Државна агенција GEOVIZIJA ПРОЈЕКТОР ЗА УРБАНИСТИЧКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ	
Датум: 1. 2022		Датум: Септембар 2021.	
Број докумената: 01		Датум издавања: 01. Септембар 2022.	
Назив: Катастар Назив Службе: Катастар Назив Материјала: Катастарски план са границом обухвата плана		Назив: Катастар Назив Службе: Катастар Назив Материјала: Катастарски план са границом обухвата плана	











**ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ДРЖАВНОГ ПУТА IB 19,
ДЕОНИЦА: НЕШТИН-ВИЗИЋ-ЕРДЕВИК**


КАТАСТАРСКИ ПЛАН СА ГРАНИЦОМ ОБУХВАТА ПЛАНА

	ГРАНИЦА ОБУХВАТА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА
	ГРАНИЦА ИЗМЕЂУ ОПШТИНА
	ГРАНИЦА НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА "ФРУШКА ГОРА"
4726	ТАЧКА ОПИСА ГРАНИЦЕ ОБУХВАТА ПЛАНА



<p>КАТАСТАРСКИ ПЛАН Измена и допуна Плана детаљне регулације државног пута IB 19, деоница: Нештин-Визић-Ердевик</p>		<p>Документација: Измена и допуна Плана детаљне регулације и израда међиног пројекта са студијом оградности реконструкције и израде државног пута IB 19, деоница: Нештин-Визић-Ердевик од 19.08.2022 до 19.08.2022.</p>
<p>ОСЛОВИСТОВАЊЕ Група извођача: "Сигма Траст" д.о.о. & "Пројект Био Мобил" д.о.о. & "Синтеза" д.о.о. & "Синтеза Инженеринг" д.о.о.</p>		<p>ГЕОВИЗИЈА Институт за геодезију и картографију</p>
<p>ОСЛОВИ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ Имена и допуна Плана детаљне регулације државног пута IB 19, деоница: Нештин-Визић-Ердевик</p>	<p>ОСЛОВИ Одговорни пројекат: Милош Кољедић, д.р.тс (грађ. инж.)</p>	<p>ОСЛОВИ ПЛАНЕ 1. Катастарски план са границима обухвата плана</p>
<p>Масштаб: 1 : 2000</p>	<p>Датум: Септембар 2021.</p>	<p>Број документа: 41</p>








**ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ДРЖАВНОГ ПУТА ИБ 19,
ДЕОНИЦА: НЕШТИН-ВИЗИЋ-ЕРДЕВИК**

КАТАСТАРСКИ ПЛАН СА ГРАНИЦОМ ОБУХВАТА ПЛАНА


- ГРАНИЦА ОБУХВАТА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА
- ГРАНИЦА ИЗМЕЂУ ОПШТИНА
- ГРАНИЦА НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА "ФРУШКА ГОРА"
- ТАЧКА ОПИСА ГРАНИЦЕ ОБУХВАТА ПЛАНА




Извршилац пројекта: Група компанија "Еуро Трејд" д.о.о. & "Еуро Вело Либел" д.о.о. & "Селена релатив" д.о.о. Контакт: 030 420 000		Документација: Измена плана детаљне регулације и израда идеалног пројекта са студијом оспремносног реконструкције и изградње државног пута 6 19 деоница Нештињ-Визић-Ердевик од 10,00 до 11,00 км	
Издавач: Општина Бачка Паланка		Пројекат: Измена и допуна Плана детаљне регулације државног пута 6 19 деоница Нештињ-Визић-Ердевик	
Датум издања: Септембар 2021		Шкала: 1:2000	

Удружени извршиоци: Државна агенција "Путевне службе"	Државна агенција "Путевне службе"
Пројекат: Измена и допуна Плана детаљне регулације државног пута 6 19 деоница Нештињ-Визић-Ердевик	Издавач: Општина Бачка Паланка
Издавач: Општина Бачка Паланка	Пројекат: Измена и допуна Плана детаљне регулације државног пута 6 19 деоница Нештињ-Визић-Ердевик
Издавач: Општина Бачка Паланка	Пројекат: Измена и допуна Плана детаљне регулације државног пута 6 19 деоница Нештињ-Визић-Ердевик








**ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ДРЖАВНОГ ПУТА БР 19,
ДЕОНИЦА: НЕШТИН-ВИЗИЋ-ЕРДЕВИК**

ПЛАН ДЕТАЉНЕ НАМЕНЕ ПОВРШИНА


- ГРАНИЦА ОБУХВАТА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА - РЕГУЛАЦИОНА ЛИНИЈА
 - РЕГУЛАЦИОНА ЛИНИЈА
 - ГРАНИЦА ИЗМЕЂУ ОПШТИНА
 - ГРАНИЦА НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА "ФРУШКА ГОРА"
 - ОСОВИНА ПУТА СА СТАЦИОНАЖОМ
 - ① БРОЈ АРХЕОЛОШКОГ ЛОКАЛИТЕТА
- ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ**
- ДРЖАВНИ ПУТ БР РЕДА БРОЈ 19
 - ОПШТИНСКИ ПУТЕВИ
 - АТАРСКИ ПУТЕВИ
 - ВОДНО ЗЕМЉИШТЕ



<p>ИЗДАЈНИШТИЈА: ИЗДАЈНИШТИЈА: ИЗДАЈНИШТИЈА: 30 ИЗДАЈНИШТИЈА:</p>		<p>ДОКУМЕНТАЦИЈА: ИЗМЕНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ И ИЗМЕНА НАМЕНЕ ПРОЈЕКТА СА СТУДИЈОМ ОПШТНОСТИ И РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ИЗМЕНЕ ДРЖАВНОГ ПУТА БР 19 ДЕОНИЦА НЕШТИН-ВИЗИЋ-ЕРДЕВИК (О.Н.Б. 01/19/2022) 1:1000/01</p>	
<p>КОМЕРЦИЈАЛНИ: Проект извођачки "Панпро Тим" д.о.о. & "Проект Визитић" д.о.о. & "Стеван" д.о.о. & "Стеван Инженеринг" д.о.о.</p>		<p>РАЈПРОЈЕКТ RAIPROJEKT</p>	
<p>УРБАНИСТИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА: Урбанистичка документација: Измена и допуна Плана детаљне регулације државног пута БР 19, деоница: Нештин-Визитић-Ердевик</p>		<p>ПРОЈЕКТОРА: Др Александар Јефремов, др.инж.инж. град. Стеван Јефремов, др.инж.инж. град. 01/19/2022</p>	
<p>НАМЕНА ПОВРШИНЕ: 2. План детаљне намене површина</p>		<p>НАМЕНА ПОВРШИНЕ: Марија Јефремов, др.инж.инж. град. Стеван Јефремов, др.инж.инж. град. 01/19/2022</p>	
<p>Масштаб: 1:2000</p>		<p>Датум: Септембар 2021.</p>	
<p>Број документа: 01</p>		<p>Масштаб: 1:1000/01</p>	







**ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ДРЖАВНОГ ПУТА БР 19,
ДЕОНИЦА: НЕШТИН-ВИЗИЋ-ЕРДЕВИК**


ПЛАН ДЕТАЉНЕ НАМЕНЕ ПОВРШИНА

- ГРАНИЦА ОБУХВАТА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА - РЕГУЛАЦИОНА ЛИНИЈА
 - РЕГУЛАЦИОНА ЛИНИЈА
 - ГРАНИЦА ИЗМЕЂУ ОПШТИНА
 - ГРАНИЦА НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА "ФРУШКА ГОРА"
 - ОСОВИНА ПУТА СА СТАЦИОНАЖОМ
 - БРОЈ АРХЕОЛОШКОГ ЛОКАЛИТЕТА
- ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ**
- █ ДРЖАВНИ ПУТ БР РЕДА БРОЈ 19
 - █ ОПШТИНСКИ ПУТЕВИ
 - █ АТАРСКИ ПУТЕВИ
 - █ ВОДНО ЗЕМЉИШТЕ




<p>ИЗДАЈИШТА документација Бројеве и издања: 010 010/010/010</p>	<p>РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ПРЕВОЗА, ИНФРАСТРУКТУРЕ И ВОДНОГ ПРИРОДНОГ БОГАТСТВА</p>	<p>ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНОГ СТАВАЈИТЕЉНОГ РЕГУЛАЦИЈЕ И ЈАВНОГ МЕЊАНОГ ПРОЈЕКТА СА СТУДИЈАМ ОПРАДНОСТИ РЕСТАУРАЦИЈЕ И ИСПУШТАЈ ДРЖАВНОГ ПУТА БР 19, ДЕОНИЦА НЕШТИН-ВИЗИЋ-ЕРДЕВИК, ДЛ. 1300+00 ДО 1300+00</p>
<p>ПОЈАВЉИВАЧИ Према иницијативи "Сигурно Терапи" д.о.о. & "Проект Вело Пута" д.о.о. & "Селенија" д.о.о. & "Селенија Дизајн Консалтинг" д.о.о.</p>		<p>Инжењеринг за геодетске и геодетско-инженерске послове</p>
<p>ПРОЈЕКТОВАНИЦИ Урбанистички документација Измена и допуна Плана детаљне регулације државног пута БР 19, деоница: Нештин-Визитић-Ердевик</p>	<p>Датум издана 18. Октобар 2021. године</p> <p>Место издана Општина Бачка Паланка</p> <p>Лист 1/1</p> <p>Лист број 1</p> <p>Лист датум 18. Октобар 2021. године</p> <p>Лист број 1/1</p>	
<p>ИЗДАЈИШТА 2. План детаљне намене површина</p>	<p>Лист број 2/2</p>	<p>Лист датум 18. Октобар 2021. године</p>
<p>Масштаб 1:2000</p>	<p>Датум Септембар 2021.</p>	<p>Број документације 01</p>










**ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ДРЖАВНОГ ПУТА БР 19,
ДЕОНИЦА: НЕШТИН-ВИЗИЋ-ЕРДЕВИК**

ПЛАН ДЕТАЉНЕ НАМЕНЕ ПОВРШИНА

- ГРАНИЦА ОБУХВАТА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА - РЕГУЛАЦИОНА ЛИНИЈА
 - РЕГУЛАЦИОНА ЛИНИЈА
 - ГРАНИЦА ИЗМЕЂУ ОПШТИНА
 - ГРАНИЦА НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА "ФРУШКА ГОРА"
 - ОСОВИНА ПУТА СА СТАЦИОНАЖОМ
 - БРОЈ АРХЕОЛОШКОГ ЛОКАЛИТЕТА
- ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ**
- ДРЖАВНИ ПУТ БР РЕДА БРОЈ 19
 - ОПШТИНСКИ ПУТЕВИ
 - АТАРСКИ ПУТЕВИ
 - ВОДНО ЗЕМЉИШТЕ





<p>ПРОЈЕКТАНТ: ДИПРОЈЕКТ СРБИЈЕ Београд, Улица Топчидарска бр. 202 Београд, Србија</p>		<p>ДОКУМЕНТАЦИЈА: ИЗМЕНА ГРАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ И ИЗДАВАЊЕ ПРОЈЕКТА СА СТАЦИОНАЖОМ ОПШТИНСКОСТИ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ИЗДАВАЊЕ ДРЖАВНОГ ПУТА БР 19 ДЕОНИЦА НЕШТИН-ВИЗИЋ-ЕРДЕВИК ДИПРОЈЕКТ СРБИЈЕ</p>	
<p>ПОВРШИНЕ НАМЕНЕ: Путне категорије: "Путна Траг" д.о.о. & "Путна Вело Пате" д.о.о. & "Патковик" д.о.о. & "Светлана река мостови" д.о.о.</p>		<p>ПРОЈЕКТНИ ПАРТНЕРИ: DIPROJEKT SRBIJA GEOVIZIJA CPL</p>	
<p>БРОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: УРБАНИСТИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА</p>		<p>Општина: Општина Бачка Паланка</p>	
<p>НАМЕНА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: Измена и допуна Плана детаљне регулације државног пута БР 19, деоница: Нештин-Визић-Ердевик</p>		<p>ГЛАВНИ ПРОЈЕКТАНТ: Марија Милошевић, дипл. грађ. инж.</p>	
<p>НАМЕНА ПУТЕ: 2. План детаљне намене површина</p>		<p>Слика: Марија Милошевић, дипл. грађ. инж.</p>	
<p>Масштаб: 1:2000</p>		<p>Слика: Марија Милошевић, дипл. грађ. инж.</p>	
<p>Датум: Септембар 2021</p>		<p>Број докумената: 11</p>	














ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЛЈНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДРЖАВНОГ ПУТА ИБ 19, ДЕОНИЦА: НЕШТИН-ВИЗИЋ-ЕРДЕВИК

ПЛАН ДЕТАЛЈНЕ НАМЕНЕ ПОВРШИНА

- ГРАНИЦА ОБУХВАТА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА - РЕГУЛАЦИОНА ЛИНИЈА
 - РЕГУЛАЦИОНА ЛИНИЈА
 - ГРАНИЦА ИЗМЕТЉУ ОПШТИНА
 - ГРАНИЦА НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА "ФРУШКА ГОРА"
 - ОСОВИНА ПУТА СА СТАЦИОНАЖОМ
 - БРОЈ АРХЕОЛОШКОГ ЛОКАЛИТЕТА
- ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ**
- ДРЖАВНИ ПУТ ИБ РЕДА БРОЈ 19
 - ОПШТИНСКИ ПУТЕВИ
 - АТАРСКИ ПУТЕВИ
 - ВОДНО ЗЕМЉИШТЕ



ИЗДАЈИШТА: издајичка линија 1:1000 1:1000		ПРОЈЕКЦИЈА: ИЗМЕНА ПЛАНА ДЕТАЛЈНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ И УРЕЂАЊА НЕПОКРЕТНОГ ГРОВЕТА СА СТУДИЈОМ ОПШТИНСКОГ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ДОПУНЕ ДРЖАВНОГ ПУТА ИБ 19, ДЕОНИЦА: НЕШТИН-ВИЗИЋ-ЕРДЕВИК, од 1:1000 до 1:1000 1:1000 м	
ПРОЈЕКЦИЈА: Група инжењерских "Ришти Тим" д.о.о. & "Ришти Вис Ултра" д.о.о. & "Селенија" д.о.о. & "Селенија Инженеринг" д.о.о.		ПРОЈЕКЦИЈА: ИЗМЕНА ПЛАНА ДЕТАЛЈНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ И УРЕЂАЊА НЕПОКРЕТНОГ ГРОВЕТА СА СТУДИЈОМ ОПШТИНСКОГ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ДОПУНЕ ДРЖАВНОГ ПУТА ИБ 19, ДЕОНИЦА: НЕШТИН-ВИЗИЋ-ЕРДЕВИК, од 1:1000 до 1:1000 1:1000 м	
ПРОЈЕКЦИЈА: Група инжењерских "Ришти Тим" д.о.о. & "Ришти Вис Ултра" д.о.о. & "Селенија" д.о.о. & "Селенија Инженеринг" д.о.о.		ПРОЈЕКЦИЈА: ИЗМЕНА ПЛАНА ДЕТАЛЈНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ И УРЕЂАЊА НЕПОКРЕТНОГ ГРОВЕТА СА СТУДИЈОМ ОПШТИНСКОГ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ДОПУНЕ ДРЖАВНОГ ПУТА ИБ 19, ДЕОНИЦА: НЕШТИН-ВИЗИЋ-ЕРДЕВИК, од 1:1000 до 1:1000 1:1000 м	
ПРОЈЕКЦИЈА: Група инжењерских "Ришти Тим" д.о.о. & "Ришти Вис Ултра" д.о.о. & "Селенија" д.о.о. & "Селенија Инженеринг" д.о.о.		ПРОЈЕКЦИЈА: ИЗМЕНА ПЛАНА ДЕТАЛЈНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ И УРЕЂАЊА НЕПОКРЕТНОГ ГРОВЕТА СА СТУДИЈОМ ОПШТИНСКОГ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ДОПУНЕ ДРЖАВНОГ ПУТА ИБ 19, ДЕОНИЦА: НЕШТИН-ВИЗИЋ-ЕРДЕВИК, од 1:1000 до 1:1000 1:1000 м	
ПРОЈЕКЦИЈА: Група инжењерских "Ришти Тим" д.о.о. & "Ришти Вис Ултра" д.о.о. & "Селенија" д.о.о. & "Селенија Инженеринг" д.о.о.		ПРОЈЕКЦИЈА: ИЗМЕНА ПЛАНА ДЕТАЛЈНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ И УРЕЂАЊА НЕПОКРЕТНОГ ГРОВЕТА СА СТУДИЈОМ ОПШТИНСКОГ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ДОПУНЕ ДРЖАВНОГ ПУТА ИБ 19, ДЕОНИЦА: НЕШТИН-ВИЗИЋ-ЕРДЕВИК, од 1:1000 до 1:1000 1:1000 м	
ПРОЈЕКЦИЈА: Група инжењерских "Ришти Тим" д.о.о. & "Ришти Вис Ултра" д.о.о. & "Селенија" д.о.о. & "Селенија Инженеринг" д.о.о.		ПРОЈЕКЦИЈА: ИЗМЕНА ПЛАНА ДЕТАЛЈНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ И УРЕЂАЊА НЕПОКРЕТНОГ ГРОВЕТА СА СТУДИЈОМ ОПШТИНСКОГ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ДОПУНЕ ДРЖАВНОГ ПУТА ИБ 19, ДЕОНИЦА: НЕШТИН-ВИЗИЋ-ЕРДЕВИК, од 1:1000 до 1:1000 1:1000 м	

САДРЖАЈ

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА

Страна

50 ОДЛУКА о доношењу Измена и
допуна Плана детаљне регулације за
деоницу државног пута број 18,
Нештин - Ердевик 197